










unfaint


Logo













DEL
OVOMO DI MONTEALE

e di altre

MEMORIE DELLA NOSTRA

RAGIONAZIONE RE

PER

DOMENICO LO FASO PIETRASANTA

VOCA DI SERRAVALLE

SOCIO DI VARIE ACCADEMIE



IN LUCANIA 1811

PAL. CIV. MUS. E BIBLIOTHEC.


PALERMO


MDCCCXXXVIII

LIBRERIA REBET

CON LE ALTRE







INTRODUZIONE.

ERANO pressochè 230 anni trascorsi da che la Sicilia, tolta al dominio de' Cesari d'Oriente gemea sotto il giogo degl'infedeli, quando il valor de' Normanni la tornò a nuovi e più felici destini. Originari abitatori del Settentrione, ed esciti dalla Scandinavia, fermaronsi essi in quella parte di Neustria, chiamata quinci Normandia dal nome di loro (1); e poichè da circa due secoli si eran creato un novello e potente stato nel reame di Francia, alcuni prodi fra loro cercando dapprima più modesta ventura giunsero a procacciarsi su queste meridionali piagge italiane dominazione ed impero. Dopo le ardite geste guerresche de' maggiori fratelli, e di lor medesimi nella parte del continente che ci avvicina, Roberto e Rogero, progenie invitta di Tancredi di Altavilla, trapassati con piccol drappello di valorosi dall'Italia nella nostra isola, vinti e debellati i Saracini, rialzarono il vessillo della croce (2), e le basi gittarono della monarchia siciliana: la quale, siccome fama per tutto il mondo suona, e per le armi, e per la saggezza del reggimento, rapidamente levossi ad altissimo grado di possanza e di onore.

Videsi allora lo stendardo siciliano sventolar glorioso nell'Italia(3), nell'Africa(4), nella Grecia(5), e la stessa Bizanzio sentì la possa delle armi normanne(6). E pur si videro sommi Pontefici recarsi per gravi affari in Sicilia ed in Salerno a chieder consiglio a que' principi(7), di cui ancora i sovrani più illustri di Europa ambivano l'alleanza e il parentado(8). Nè minor gloria acquistaronsi per altezza d'ingegno, regolando talmente gli ordini, le potestà e le cose tutte della novella monarchia, che norma ed esempio si fecero alle nazioni straniere. Ma ne divennero pure arbitri talvolta; dapoichè insorto fiero contrasto del soglio tra papa Innocenzo ed Anacleto, non dubitaron gl'illustri contendenti di sottoporre i loro diritti al giudizio del nuovo sovrano della Sicilia(9).


E qui torna bello il ricordare a gloria maggiore di que' Principi ch'eglino, in mezzo alle cure gravissime della guerra, non lasciaron di proteggere le scienze e le arti, diguisachè sotto il loro governo si videro appo noi meravigliosamente prosperare. Il conte Rogero faceva scrivere dal Malaterra la storia de' suoi trionfi(10), e donava di un castello, invitandolo alla sua corte, l'arabo mazzarese Esseriph in guiderdone del libro intitolato *Nushat alabsar* (passeggiata pel mondo), ch'egli aveva composto e presentato al magnanimo principe(11). Per ordine del re Rogero lavoravasi in argento un globo terraqueo; l'arabo Edris Esserif scrivea la *Geografia Nubiense*, che per ciò appunto addimandavasi il libro di Rogero(12); Nilo Doxapatrio compilava lo scritto *De' cinque troni Patriarcali*(13); per comando di lui sorgeva nel regal palagio di Palermo un orologio di struttura mirabile, del quale tuttavia ci rimane l'iscrizione trilingue(14), e Matilde ambiva che le geste del fratello si tramandassero alla posterità per gli scritti di Alessandro abate Celesino(15). Guglielmo I^o chiamava dalla Francia Pietro de Blois e dall'Inghilterra Gualtiero Offamilio, acciocchè istruissero nelle lettere e nelle scienze il figlio Guglielmo(16). E questi, poichè venne al trono, *arricchiva gli uomini letterati e specialmente i Napoletani e quei di Palermo e sempre li aumentava al migliore*(17). Per opera dello stesso Rogero e de' due Guglielmi innalzavansi le deliziose ville di Favaria e di Mimnerno(18); di nuove e belle forme decoravasi la Zisa(19); ed un altro palazzo aggiungevasi all'antica regia, tutto splendente di ornati e d'aurei mosaici(20). E Rogero nella conquista di Tebe, di Corinto e di Atene, stimò il più bello de' suoi trionfi quello di aver trapiantato in Palermo gli operai che nell'arte serica primeggiavano nell'oriente, arte di quei tempi sconosciuta nelle altre regioni d'Europa, e della quale siffattamente tenne egli a cuore l'importanza, che ne volle stabilite le fabbriche dallato al suo regale palagio(21).


Fra gli altri pregi frattanto di che que' magnanimi principi mostraronsi largamente forniti, più di ogni altro rifulse la loro religiosa pietà; conciossiachè i sacri tempi e i monasteri, già quasi distrutti, di larghissimi doni soccorsero, e a nuovo lustro ridussero; e di nuove abbadi e vescovadi la Chiesa Siciliana arricchirono(22). Dal che avvenne ch'essi furono a buon dritto risguardati quai più zelanti figliuoli della chiesa romana, e che da questa, a preferenza di ogni altro sovrano della cristianità, con titolo ereditario, il gran privilegio si ottennero dell'Apostolica Legazia(23).

Sorgono ancora sontuosissimi tempi, onorati testimoni della singolare pietà e della

generosa munificenza di quei prodi (24); ma veramente primeggia su tutti il duomo di Monreale, dedicato alla Beatissima Vergine dal re Guglielmo II° di cui il soprannome di *buono*, onde volle rimeritarlo l'amor de' suoi popoli, forma l'elogio più bello. E quindi la descrizione di questa sontuosa basilica formerà il subbietto del primo ragionamento; tratteremo nel secondo delle più cospicue e meglio conservate chiese, che sotto il reggimento de' Normanni innalzaronsi fra noi; e diremo nel terzo finalmente come in quell'epoca sia sorta in Sicilia, se mal non ci avviamo, quella maniera di sacri edifici, nella quale le piante dell'occidente, e le altre dell'oriente, vidersi insieme accoppiate e commiste.







RAGIONAMENTO PRIMO.

DEL DUOMO DI MONREALE.

QUEL magnanimo spirito di Guglielmo II^o cognominato il *buono* per le sue virtù, riportando al cielo ogni suo bene, e mosso da viva religione verso l'onnipotente che sotto gli auspici di fiorentissima pace avea sì largamente prosperato il suo regno, volle nell'anno 1174, siccome egli stesso ne addita(1), ergergli un solenne tributo di riconoscenza, versando nella costruzione della basilica di Monreale gran parte di que' tesori di che, la divina mercè, vedeva ricco il suo erario. Sursero allora le mura di quella mole magnifica del secolo XII^o pregevolissimo monumento; e sin dal suo nascere levossene sì alto la fama che nel 1182 papa Lucio III^o, mentre innalzavala a sede metropolitana, affermava non essersi mai per lo innanzi costrutta da verun principe opera altrettanto maravigliosa : *ut simile opus per aliquem regem factum non fuerit a diebus antiquis* (2). Gli archi a sesto acuto, ma che non molto dal pieno centro si scostano, poggiati sulle colonne; i mosaici a fondo d'oro onde son tutte incrostate le pareti; i nomi acrostici; le istorie della Bibbia, manifestano apertamente il fare e la maniera de' Bizantini. L'architettura greca del basso impero congiunta all'occidentale scorgesi

qui attemperata dall'arabica, ed assume un carattere tutto suo proprio, che determina un sistema di fabbricare costantemente osservato per tutto il tempo nel quale i Normanni ressero la Sicilia, e che vedesi primeggiare su quello più intralciato e contorto, che poscia prevalse in tutta Europa, ed al quale impropriamente fu dato il nome di gotica architettura.

La disposizione di questa basilica è semplice, maestosa e severa, da far compresi di venerazione e di meraviglia quanti innoltrano il piede sulla sua soglia; e quale il famoso Leon Batista Alberti pensava ch'esser dovesse la casa di Dio: *Velim templo tantum inesse pulchritudinis, ut nulla species ne cogitari quidem possit ornatio, et omni ex parte ita esse paratum exopto, ut qui ingrediantur stupefacti exhorrescant rerum dignarum admiratione, vizque se contineant quin clamore profiteantur, dignum profecto esse locum Deo, quod intueantur*(3). I marmi delle colonne, le pietre dure, onde con finissimo gusto è disegnato il mosaico del pavimento; la profusione de' porfidi e d'ogni altra pietra preziosa, ben chiaro dimostrano quale fosse allora nella Sicilia la copia di tali dovizie, e come facile il provvedersene dall'Egitto e dall'oriente in quei tempi avventurosi, ne' quali a tanta gloria levavasi il siciliano navilio.

Stava dinanzi al tempio una piazza quadrilatera, che, al dire del Lelli, era lastricata a mattoni, soggiungendo che nelle mura interne di essa vedevansi vestigia di archi, i quali davano argomento di un portico che secondo l'antico costume tutto all'intorno la decorava. E a dir vero, in quella parte delle mura che da' lati di settentrione e di occidente tuttavia ne rimangono, vedesi la fronte esterna ornata di archi a sesto acuto, siccome è facile osservare nell'interno delle carceri, e accanto alla torre che fa angolo al monastero. La quale circostanza mentre dimostra quanto sia esatta la relazione del Lelli, c'induce altresì nel pensiero di lui intorno all'esistenza de' portici; perciocchè non saprebbe comprendersi come un muro così decorato al di fuori, fosse poi nell'interno, che è la parte più nobile, privo affatto di ornamenti. Laonde sì per questo, come in riguardo all'antico costume che forniva di peristili le piazze dinanzi alle chiese, egli è da credere che le mura tuttavia esistenti sieno avanzi di quei portici arcuati le cui colonne, secondochè taluni sin dal tempo del Lelli affermavano, erano passate a servir di sostegno al solaio dell'antico refettorio de' monaci, e molte delle quali, quasi tornando all'antico ufficio, vidersi poscia destinate a sorreggere gli archi del portico laterale alla chiesa, che il cardinale arcivescovo Alessandro Farnese nel 1569 faceva costruire(4). La quale opinione viene maggiormente consolidata dall'osservare la dimensione delle colonne, che, ammontando a palmi 13, fa ch'esse rispondano esattamente all'altezza de' piè diritti degli archi esterni.

TAVOLA I.

La pianta della nostra basilica è di quel genere, che dicesi a *croce latina*. Agli angoli del prospetto sorgono due maestose torri quadrilatera, lasciando fra loro uno spazio che ne forma il portico, il quale nelle antiche chiese dell'oriente addimandavasi il *nartece esteriore*. Apresi in mezzo a questo l'ingresso principale. L'interno è nella

sua lunghezza diviso in due piani, il primo de' quali quasi a livello del circostante terreno, ed il secondo, che supera alquanto il primo in lunghezza, di cinque gradini più alto. La parte più sommersa, o meglio il *naos*, è divisa da due file di colonne, nove per ciascun lato, in tre navi, di cui la media è tre volte più larga delle laterali. L'altra più elevata, che risponde alla *solea* delle chiese greche, ha la figura di un quadrilatero, di mezzo al quale sorgon quattro grandiosi pilastri, che sostengono altrettanti archi a sesto acuto su cui poggia la travatura a carena di nave rovescia ornata di sculture, e vagamente d'oro e di colori fregiata. Al confine della nave sulla dritta nel sito contrassegnato del n° 9 era la cappella di S. Gio. Batista, o meglio il Battistero. Sollevata per due gradini dal suolo della nave vedesi la medesima ornata di dieci colonnette corintie di porfido e di granito, che insieme al muro di fondo di forma circolare, ne reggevano il tetto (5). Era questo emiciclo incrostato di tavole di marmo cipollino, e nella conca stava a mezza figura l'immagine di S. Giovan Batista coll'epigrafe: *Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi*, quella medesima che fu trasportata nella nicchia, segnata del n° 7, aperta a tal uopo nel muro della nave di rincontro al terzo arco a dritta (6). Nel mezzo del tempietto un piedistallo di porfido sculto sorreggeva il fonte battesimale di broccatello (7), e che oggi serve di base alla moderna statuetta di bronzo di S. Gio. Batista, situata benanche nella nicchia suddetta.

Qui si apre il grande arco che dà ingresso alla *solea*, a cui da un lato e dall'altro comunicano parimenti le ale per due archi minori. Il coro occupa tutto il vano dei grandi archi laterali pe' quali si legano gli anteriori ai pilastri dell'arco trionfale (8). Sostengono finalmente questi ultimi pilastri un arco degli altri più elevato che apre l'ingresso al *bema*, o santuario, a cui si ascende per tre gradini. Di costa al pilastro che risponde al lato del Vangelo, sorge il solio regale, e dall'altro, ove oggidì è locato il seggio dell'arcivescovo, stava, secondo ci avvisiamo, lo *ambone*, ove di que' tempi leggevansi l'epistola e il vangelo rimpetto al monarca (9). Il santuario è diviso in tre parti, la media delle quali comunica colle laterali per due archi minori, sostenuto ciascuno da quattro colonne binate di granito. Sotto l'arco trionfale signoreggia sopra otto gradini l'altare, e dietro a questo apresi l'*abside*, negli angoli inferiori della quale, siccome in quelli dell'arco trionfale, veggonsi incastrate alla maniera degli arabi certe colonnette di porfido, che mentre correggono la durezza degli spigoli, ne accrescono insieme il decoro (10). In fondo poi all'emiciclo, secondo l'antico costume, era la cattedra del vescovo (11). Fan termine alle ale della *solea* due minori emicicli, ne' cui angoli veggonsi quattro colonnette di marmo bianco guarnite di una fascia spirale a musaico: quello a sinistra conteneva la mensa della *protasi*, ove andavan riposte le obblazioni de' fedeli; l'altro a destra il *diaconico*, ove i ministri teneano in pronto i vasi e gli arredi delle sacre cerimonie (12).

TAVOLA II.

Nobilissimo è il pavimento della *solea* e del *bema*, nel quale cerchi di porfido e

di serpentino contornati di strisce rabescate a musaico, e riquadrati da larghe fasce di bianco marmo, aggiungono gravità a' minuti andirivieni de' musaici, e lasciano riposar l'occhio su quelle tavole sì ben colorate dalla natura (15). Dietro al coro dal lato del *diaconico*, sono i sepolcri de' due Guglielmi, e nella parete del lato opposto quelli della regina Margherita moglie a Guglielmo I, e de' suoi figliuoli Rogero duca di Puglia ed Enrico principe di Capua, non che l'urna serbatrice delle viscere del santo re di Francia Luigi (14).

Ci resta solamente a dire de' due piccoli archi aperti nelle mura che congiungono le estreme colonne della nave a' pilastri anteriori della *solea*. Osservandoli sorge spontanea l'idea che il destro servisse di passaggio a' monaci per recarsi al coro senza traversare il santuario (15): anzi richiamando al pensiero l'uso del *diaconico*, donde nella primitiva usanza della chiesa il vescovo, assunte nelle solenni cerimonie le sacre vesti, movea processionalmente lungo la *solea* al santuario, era mestieri che vi fosse un adito aperto a tal uopo, non potendo giovarsi del grand'arco laterale, perchè dal coro ingombrato (16). Parimenti dovendosi, giusta il rito, recare in processione per la *solea* dalla *protasi* all'altare le sacre obblazioni, vedesi manifesto il bisogno dell'altro arco, che per le esposte ragioni dar potea solamente accesso in forma rituale alla grande entrata del santuario (17).

Nulla diremo del portico arcuato che sta sul fianco settentrionale della basilica, essendo questo, siccome sopra accennammo, un'aggiunzione del secolo XVI. Tuttavia la porta che vi risponde è antica, siccome appare e dal lavoro degli stipiti e dallo stemma normanno che vi sta sopra, e dalle imposte di bronzo, opera di Barisano da Trani, delle quali sarà parola in appresso.

TAVOLA III, FIGURA I.

Esposta in tal guisa la pianta della basilica, ci faremo ora a descriverne le parti e gli ornamenti. Grave ne era il prospetto. Quattro colonne di cipollino a basi e capitelli corinti sorreggevan tre archi a sesto acuto, su' quali in vece di cornice correva una fascia poco sporgente, e sopra erano i merli. Vedevasi un tal prospetto chiuso ne' fianchi da due torri, che divise in cinque piani innalzavansi a 227 palmi, ed erano coronate da cinque piramidi, la media delle quali più in alto che le altre spingevasi. Ciò che della fronte della basilica supera il peristilo vedesi tuttavia, per solo ornamento disposto ad archi, i quali, secondo la maniera de' tempi, l'un l'altro s'intersecano, dal medio infuori che è aperto nella intera sua luce, e serve di finestra ad illuminare la nave. Corre su gli archi un fregio poco sporgente, e sopra questo è il frontispizio, che indicando la forma del tetto, dà termine al prospetto.

In oggi poco dell'antico rimane: le colonne corintie e gli archi acuti veggonsi rimpiazzati da un portico dorico con archi circolari; mancano tre ordini alla torre a diritta del tempio, e l'altra è priva del piano superiore; scomparvero i merli, e guasti in gran parte appariscono gli archi della metà superiore del prospetto: in guisa che nel ristaurarlo abbiamo dovuto in molti luoghi seguire la descrizione del

Lelli. Le mura interne di questo vestibolo eran poi rivestite da larghe tavole di marmo sino all'altezza di 24 palmi, e nella parte superiore ornate di figurati mosaici. In ciascuno de' tre sottarchi stavano cinque tondi con altrettante mezze figure di santi, dalle quali sin dal 1587 erano svanite le iscrizioni. Ne' triangoli del muro superiore agli archi vedevansi nella parte interna a' fianchi del medio gli arcangeli Michele e Gabriele, e ne' laterali a dritta il profeta Isaia, tenendo colla destra un cartoccio in cui era scritto: *Egredietur Virga de radice Jesse*, ed a sinistra Balaam con in mano la leggenda: *Orietur Stella ex Jacob*.

Nella parte superiore de' muri laterali, siccome in quello di mezzo, stavano otto quadri a mosaico; i primi quattro a dritta relativi alla storia della Vergine, ne rappresentavano la nascita, la presentazione al tempio di Gerusalemme, il transito con l'assistenza degli apostoli, la sua assunzione, *Assumptio Sanctae Mariae*: gli altri a sinistra la natività di Cristo, *Nativitas Jesu Christi*, l'adorazione de' Magi, la presentazione al tempio, *Presentatio Christi in templo*, *positus est hic in ruinam et signum cui contradicetur*, e la disputa di G. C. coi dottori(18).

TAVOLA IV.

La magnifica porta principale volta all'occidente è fiancheggiata da larghi stipiti divisi verticalmente in cinque fasce l'una più dell'altra sporgente, sì che l'ultima esce avanti dal muro poco meno di un palmo. Son queste in modo alterno fregiate di sculture in marmo bianco e di mosaici, e sorreggono le imposte dell'arco acuto, anch'esso, per quanto gira, di uguale numero di fasce listato. Corre finalmente tutto all'intorno una cornice di marmo a foglie di acanto che si chiude nell'alto a guisa di frontispizio.

Le porte di bronzo sono lavoro preziosissimo di Bonanno da Pisa, che recolle a compimento nell'anno 1186, come leggesi nell'epigrafe: A. D. MCXXCVI. IND. III. BONANNUS CIVIS PISANUS ME FECIT. Son esse contornate di rabeschi, e divise in 42 compartimenti, ne' quali ad alto rilievo veggonsi figurati altrettanti fatti della Bibbia, cioè 13 della Genesi, 7 dei patriarchi e profeti, e 20 del nuovo testamento sino all'ascensione di G. C. Ne' due riquadri più eminenti sono l'assunzione della Vergine, ed il Salvatore in mezzo agli angeli e a' cherubini. L'istoria di ciascun quadro è indicata da leggende piene di nessi(19), talune delle quali ricordano i primordi del volgare sermone, siccome quelle nelle quali si legge: *Eva serve a Ada—Caim ucise frate suo Abel—Moise—Stu (salutu) Lizabe—Erodo—Josep Maria Puer fuge in Egitto—Battisterio—La Quarentina—Lazare veni fore—Juda tradi Xto (Cristo)*; alle quali son benanche da aggiungere: *Dns plasmaui Ada e limo tere—Peccau Ada i Paradiso—Noe plantau vinea—Abraa tres vidi unum adoraui—Abraa sacrificau de filio suo Dno—Cte intraui Gerusale*, nei quali detti le parole *plasmaui, peccau, plantau, adoraui, sacrificau* ed *intraui*, mancando dell'ultima lettera *t*, suonano quasi come il passato de' verbi siciliani, *plasmau, peccau, plantau, adoraui, sacrificau* ed *intraui*. Nè vale opporre che queste parole siano scritte con la *V* in vece della *U*, giacchè nelle antiche scritture

la *V* faceva ufficio di vocale e di consonante, e nelle medesime imposte leggesi: *Eva* ed *ucise*, *ave* e *sepulcrum*, *vidi* ed *unu* ec. scritte colla stessa forma di lettere (20).

Ma ciò che più importa egli è che debbonsi queste porte tenere in grandissimo pregio come prezioso ed unico monumento del Bonanno (21); perciocchè le altre che quel famoso artista avea già eseguito nel 1180 pel duomo di Pisa, rimasero consunte nell'incendio, al quale nel 1596 soggiacque quella stupenda basilica. E diremo ancora essere le più magnifiche di quella età, perchè di gran lunga superiori alle poche che ne restano ancora, tanto per la grandiosità della composizione, quanto per la correzione del disegno, e per l'intelligenza e maestria del lavoro (22). E siccome delle porte pisane ci venne conservato dal Ciampini il disegno ch'egli già ebbe dall'Abate Del Torto patrizio pisano; così confrontando le venti rappresentazioni esposte nella Tavola del Ciampini con quelle che abbiám ricavate dalla porta monrealese, scorgesi di leggieri quanto le istorie che han comune il subbietto, fra di loro somiglino e per l'indole della composizione, e per la forma del disegno. Anzi ve n'ha di quelle che non solamente palesano lo stesso pensiero, e la mano del medesimo artefice, ma son da dire le une dalle altre perfettamente ritratte, come per esempio, la Crocifissione, Giuda, la Trasfigurazione, S. Elisabetta, la Nunziata, la Natività, il Battesimo ec. in guisa che lieve tornerebbe ad un abile artista, prendendo a norma il disegno del Ciampini, e le porte di Monreale, restituire alla cattedrale di Pisa esattissima copia di quelle famose porte ond'oggi va priva per la funesta catastrofe del 1596.

Nè qui lascerem di notare che il tipo primordiale d'ambo questi lavori del Bonanno, come osserva opportunamente il d'Agincourt, sia derivato da' Bizantini: difatti ponendo a confronto le porte di Pisa e di Monreale con quella della basilica di S. Paolo fuori le mura, venuta, siccome è noto, da Costantinopoli a Roma (23), si vedrà apertamente che tutte e tre, e ne' soggetti e nella composizione furono da una stessa mente concepite. Minutamente però esaminata, secondo è nostro costume, la porta del tempio monrealese, ci è venuto fatto di scorgere, ad onore delle arti siciliane, che il battente di mezzo, tanto pei disegni degli ornati, talvolta a rilievo e talvolta incisi, somiglievoli in perfezione a quei scolpiti negli stipiti, e che di gran lunga sorpassano l'arte del Bonanno, quanto per la forma dei rosoni, mostra chiaramente a chi non è digiuno di queste dottrine, che non debbasi al pisano artefice riferire; ma sì bene ai Siciliani perciocchè i meandri, i rabeschi e le incisioni palesano lo stile moresco sì di frequente ripetuto ne' mosaici delle volte e de' pavimenti della nostra basilica, nonchè in tutti gli altri lavori che al tempo de' Normanni eseguivansi nella nostra Sicilia (24).

TAVOLA V.

E perchè di ciò possa ognuno convincersi co' propri occhi, abbiamo stimato di riunire nella tav. V alcuni saggi di rabeschi, cioè, fig. 1 e 2 fronte e lato del battente medio della porta maggiore del tempio di Monreale; fig. 3 fregio a mosaico nell'interno del nostro tempio; fig. 4 meandri moreschi tratti dagli ornati dell'Alambra; fig. 5 riquadri nelle imposte di bronzo del Barisano; fig. 6 riquadri nella porta del Bonanno.

Ora esaminando partitamente questi disegni, e gli uni agli altri raffrontando, sarà lieve lo scorgere, 1° che gli ornati del Pisano, comechè privi di grazia anzi durissimi e scontornati, pure derivano dagli antichi intrecci di foglie dell'arte romana, ma già decaduta, e quale di quei tempi esisteva in Italia(25); 2° che quelli del Barisano, la cui maniera perchè nativo di Trani, città soggetta all'impero orientale, procedeva dirittamente da' Bizantini, mostrano uguali intrecci di foglie ma con più grazia e più finezza condotti(26); 3° che gli ornamenti moreschi del fregio dell'Alambra, secondo l'uso particolare dei mori, derivato dalle stoffe della Persia e delle Indie, presentano svariati nessi di figure geometriche, frammiste a foglie, ed ornamenti fantastici(27); 4° che nel medesimo stile, ma più sobrio e tendente alquanto alla maniera bizantina, vedesi disegnato il fregio tratto dagl'interni ornati del nostro tempio(28); 5° finalmente che a quelli dell'Alambra e della nostra basilica somigliano i rabeschi del battente di che trattiamo; anzi l'ornamento inciso nelle parti estreme di questo battente può dirsi copiato esattamente da un rabesco, del pari inciso, che osservasi ancora tutto attorno alla iscrizione de' bagni moreschi di Cefalà. Dalle quali cose risulta che gli ornati di questo battente non somigliando nè a' lavori del Bonanno, nè a quelli del Barisano, ma sibbene alle opere degli arabi, e più presto a quelle degli artisti che lavoravano nel nostro tempio, debba necessariamente dirsi eseguito in Sicilia, e da Siciliani, presso i quali l'arte bizantina, per la lunga dimora dei Musulmani, erasi dalla greca volta alcun poco alla maniera moresca.

TAVOLA VI.

Maestoso oltre ogni dire è l'interno aspetto del tempio. La nave principale che pel mirabile effetto delle colonne isolate, lascia correr lo sguardo per entro alle ale; il diverso livello dei piani donde risulta che l'altare rilevato sopra alquanti gradini, predomini sull'intera basilica; l'arco trionfale che, spingendosi altissimo sopra tutti ingrandisce meravigliosamente l'aspetto del santuario; l'immagine gigantesca del divin Salvatore, che dall'alto fondo della volta dell'abside benedice i fedeli, e della quale parleremo distesamente a suo luogo, i mosaici sfolgoranti d'oro e di svariati colori, onde vanno intorno incrostate le pareti, presentano un tutto grave, maestoso, solenne, che ben di rado rinviasi ne' tempi più magnifici di che va fastosa l'architettura moderna.

Di bel granito orientale son le colonne che in tre parti dividon la nave della basilica, da una sola infuori, ch'è di cipollino(29). Le loro basi di marmo bianco alcune attiche ed altre corintie, posano sopra dadi che variano nell'altezza da uno a due palmi, e dello stesso marmo son pure i capitelli, nove corinti, ed altrettanti che vorrebber dirsi compositi(30). Vario è poi delle colonne il diametro, in alcune a palmi 3, 9, ed in altre giungendo appena a palmi 3, 2; la loro altezza, compreso il capitello e la base, è fra' 30, 6, ed i 31, 6 palmi, undici di un solo pezzo, e sette di due tronchi aggiuntati: per la qual cosa, siccome ancora per la mescolanza degli ordini e per la diversa grandezza de' capitelli, rendesi manifesto essere appartenuti

ad altri più antichi edifici. Su questi capitelli posa un piccolo architrave, o meglio imposta, che sorregge i piè diritti degli archi tutti girati a sesto acuto. Un tetto a forma di carena rovescia, simile a quelli che si vedono nella cattedrale di Messina, nelle basiliche di S. Maria Maggiore e di S. Paolo in Roma ed in tante altre, cuopre la nave e la solea, e sembra a noi di quel genere che adoperò Vitruvio nella basilica di Fano, indicandolo con la parola *testudo*, benchè la più parte de' suoi commentatori abbian dato a questa voce il significato di volta, forse in opposizione alle soffitte orizzontali(31).

Venendo ora a descrivere i mosaici, lavoro mirabilissimo che occupa lo spazio di oltre a 95,169 palmi quadrati, osserveremo primieramente com'essi siano stati dall'architetto divisi in tre classi. La prima contiene quelli che riferiscono all'antica alleanza, e accennano la venuta del Messia, la seconda rappresenta la vita di G. C. sino alla discesa dello Spirito Santo, e la terza ne' suoi santi magnifica la gloria del Redentore ed il trionfo della fede evangelica. Queste rappresentazioni veggonsi tutte, per quanto permetteva l'interna distribuzione del tempio, partite in modo che lieve riesce il seguirne l'ordine cronologico, e noi seguendo la mente dell'architetto cominceremo dal descriver quelle che alla prima delle tre classi si riferiscono.

TAVOLA VII, VIII E IX.

Entrando dunque per la porta maggiore, ti si presenta di fronte sull'arco che divide la nave dal coro, la Sapienza di Dio, S. Sofia, adorata dagli arcangeli Michele e Gabriele(32). Sulle mura soprastanti agli archi della nave, gira sotto la travatura, un largo fregio disegnato ad anelli l'un coll'altro legato sì che formin catena, negli spazî circolari della quale son figurate le angeliche gerarchie: e bene addiceasi quel sito alla corte celeste, essendo gli angeli i messaggieri pel ministero de' quali i supremi voleri dell'Onnipotente s'adempiono.

Una fascia orizzontale ornata di gentili rabeschi, divide più sotto in due spartimenti il resto delle pareti. Il superiore è traforato da diciotto finestre ad arco acuto e le mura fra queste interposte, contengono in ordine successivo ventidue storie della Genesi, dalla creazione del mondo sino al comando imposto a Noè dal Signore di por mano alla costruzione dell'arca. L'inferiore è diviso da fasce verticali, che rispondono a' centri degli archi in venti quadri, ciascun de' quali ti mostra in continuazione de' precedenti, un fatto della medesima Genesi, dalla costruzione dell'arca sino alla lotta di Giacobbe(33). Inoltrandosi nella solea al di sotto degli archi che ne determinano il perimetro, sono in tanti circoli le mezze figure d'Enoc, Noè, Melchisedec e di ventitre progenitori di G. C., da Abramo sino ad Achaz, secondo la genealogia di S. Matteo(34). Movendo poi verso il *bema*, nelle pareti innalzate su gli archi che dividono il santuario dalle tribune minori, veggonsi le immagini di dodici profeti e tutti hanno in mano una scritta con motti relativi alla venuta del Messia(35). Gli angoli poi sì dell'uno che dell'altro lato sono adornati di palme. Nè qui lascerem di notare, che le immagini d'Isaia e di Malachia si ripetono su' triangoli verso il coro dallato all'arco che divide

la solea della nave maggiore (36). Sulla fronte dell'arco dell'abside stanno nel centro la mezza figura di Emmanuele, e d'ambo i lati in otto medaglie altrettante mezze figure de' personaggi dell'antica alleanza che videro la gloria futura del Redentore, Natan, Daniele, Elia, David, Salamone, Samuele, Gedeone, ed Eliseo designati da' nomi greci, e con in mano una scritta latina (37). Sulla fronte dell'arco della tribuna maggiore è un segmento di cerchio azzurro dinotante il cielo, d'onde parton due raggi sui quali scende lo Spirito Santo in forma di colomba verso la Vergine *MP. OUR Madre di Dio*, che ritta stassi sull'angolo a destra, e nel mancino l'angiolo nunziatore col motto *O XAIPEΤΙΣΜΟΣ la saluzione*. E perchè i profeti non solamente la venuta, ma sì bene la passione e la morte di Cristo predissero, così, a render compiuto il vaticinio, mirasi sulla interna fronte dell'arco trionfale, adorato da due angeli, il velo della Veronica.

Facendoci ora a descrivere le storie della seconda classe, quelle cioè che alla vita del Redentore si riferiscono, ci è d'uopo volgerci nuovamente al coro, ove le mura sorrette dagli archi laterali, e da quello che divide dalla nave la solea, contengono i principali fatti del nuovo Testamento. Sono queste mura divise in due ordini. Nel superiore apronsi nove finestre, tre per ciascun lato, e fra queste si mirano dodici storie partendo dalla promessa della venuta del Verbo, annunziata a Zaccheria dall'arcangelo Gabriele, sino alla strage degl'Innocenti (38). Nell'ordine inferiore contengonsi sei rappresentazioni, il sogno di S. Giuseppe, la fuga in Egitto, la presentazione al tempio, la disputa di G. C. fra' dottori, la cena di Cana in Galilea, il battesimo di G. C. (39).

Ma per meglio seguire le storie evangeliche, avvegnacchè tutte non sieno in ordine cronologico rigorosamente disposte, è mestieri tuttavia rivolgerci all'ala della solea, che dal lato del diaconico rimane. Primieramente la parete che sta rincontro all'arco è divisa in tre spartimenti, oltre il triangolo che sostiene la travatura, in mezzo al quale vi ha una finestra, ed ai lati due arcangeli. Nel superiore spartimento veggonsi, frammezzate da due finestre, le tre tentazioni che faceva il demonio a G. C. Torcendo poi verso l'arco che mette all'ala della nave, a' fianchi di una finestra, miransi la Probatica Piscina, ed il miracolo del cieco nato (40). Ma qui per seguire la progressione delle storie evangeliche, fa d'uopo volgersi alle ali della nave, intorno alle quali volle l'architetto connetterne il seguito. Girano cotali istorie in ordine successivo, e sulla fronte interna del predetto arco, e tra mezzo alle nove finestre delle pareti laterali, e sul muro che chiude quest'ala verso la porta. Interrotte però esse sono dalle rappresentazioni, che decorano il muro di centro alla nave, di guisa che passano nel medesimo ordine all'ala opposta sino al muro ch'è sull'arco, per cui si rientra nell'altro lato della solea (41). La continuazione di queste storie si lega co' quadri posti sulla seconda e terza divisione delle mura di quel lato della solea, donde partimmo per seguirla nelle ale. Veggonsi dunque nella superiore G. C., e la Samaritana, la Transfigurazione, la Resurrezione di Lazzaro, i discepoli che recano dal castello l'asina ed il polledro, e volgendoci a dritta, sopra l'arco, l'entrata del Messia in Gerusalemme e la cena. Nella terza ed inferiore partizione si veggon poi, la lavanda de' piedi; G. C.

all'orto; il tradimento di Giuda, e sopra l'arco, Cristo innanzi a Pilato e la moglie di lui(42). Nell'ugual modo è divisa l'altra ala della solea, che sta innanzi alla protasi, in cui legasi il seguito delle storie della passione del Redentore. Quivi nella superiore partizione miransi G. C. dinanzi alla croce, la crocifissione; la deposizione dalla croce, la tumulazione, la resurrezione: nella seconda, le Marie che trovano l'angiolo al sepolcro; *Maria noli me tangere*; G. C. che incontra i discepoli ad Emmaus, Cristo riconosciuto nella frazione del pane, i due discepoli rimasti soli, i medesimi che narrano il miracoloso avvenimento agli apostoli, e finalmente nella spartizione inferiore S. Tommaso, la pesca miracolosa, l'ascensione e la pentecoste(43).

Ci resta ora ad indicare le rappresentazioni della terza classe, quelle cioè nelle quali mostrasi la gloria del Redentore, ed il trionfo della sua santa religione. Nè lascerem di notare che per la molteplicità de' fatti e dei luoghi disparati ne' quali, per non lasciar prive di ornamenti le pareti del tempio, le rappresentazioni distinguonsi, n'esce anzi che no malagevole lo enumerarne esattamente i subbietti. Partendo dunque dal santuario, pompeggia quivi nella semivolta dell'abside, l'immagine gigantesca del divin Salvatore a mezza figura colla cubitale iscrizione

ΙC
ΟΠΑΗ
ΤΩ

XC
ΚΡΑΤ
Ρ

ΙC XC Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ *G. C. l'Omnipotente*, che vestito di tunica, e avvolto in ampio mantello, benedice il popolo, atteggiando la destra alla maniera dei Greci, e sorreggendo colla manca un volume, in una faccia del quale sta scritto *Εγώ ειμι το φος του κοσμου ο ακολουτων εμοι ου μη περιπατησει εν τη σκοτια*, e nell'altra la sentenza medesima in latino rivolta, *Ego sum lux mundi, qui sequitur me non ambulat in tenebris*.

Nelle mura dell'emiciclo, come ne' piè dritti del medesimo, e dell'arco trionfale sono distribuite in due ordini orizzontali le seguenti rappresentazioni. Sta nel centro del primo la Vergine seduta tenente in braccio il bambino, che della destra benedice i fedeli, e della sinistra sostiene un libro chiuso con la leggenda

ΜΗ
ΗΠΑΝ

ΘΥ
ΑΧΡΑΗ^ο

ΜΗΤΕΡ Θεου η ἀνμακωλота, *madre di Dio l'Immacolata*, alla sinistra l'arcangelo Gabriele, ΑΡΧ. ΓΑΒΡΙΗΛ ritto, tenendo con la destra un bastone, e con la manca reggendo un globo, ed alla sua diritta, nella stessa guisa atteggiato l'arcangelo Michele, ΑΡΧ. ΜΗΧ. Da un lato e dell'altro degli angeli summentovati sieguono in ordine successivo i Ss. Apostoli tutti con greche indicazioni(44). Nel mezzo del secondo ripartimento apresi una gran

finestra nel sottarco della quale veggonsi in circoli le mezze figure di cinque santi(45), a dritta e a sinistra della medesima le intere immagini di dodici santi(46), e voltando ne' piè dritti che sostengono l'arco, dall'un lato e dall'altro le mezze figure sopra colonne de' Ss. stiliti Simeone e Daniele, e più bassi due alberi(47). Di sotto all'arco trionfale vedesi nel mezzo un trono col trofeo degli strumenti della passione di G. C. e la scritta H ETHMACIA *alacritas*, che negli antichi tempi solea locarsi appunto in quel sito, come nella chiesa di S. Paolo fuori le mura di Roma(48). A' suoi lati stanno quattro serafini col trisagio, *Sanctus, Sanctus, Sanctus Domine Deus Sabaoth pleni*, e sotto a questi miransi gli arcangeli Gabriele, Raffaele, Uriele e Michele, con greche indicazioni(49).

Le storie poi di S. Pietro e di S. Paolo sono rappresentate nelle tribune minori. In quella a dritta vedesi nella parte superiore dell'emiciclo, l'immagine gigantesca di S. Pietro, che seduto sulla sua cattedra, benedice della destra i fedeli e della sinistra fa sostegno ad un libro. Corre al di sotto un largo fregio a musaico nel quale sono in quattro circoli altrettante mezze figure di santi, e nel centro una finestra anch'essa istoriata(50). Sul muro che innalzasi sopra l'emiciclo si osserva S. Pietro che dalle carceri vien liberato dall'angiolo, ed a' fianchi dell'*abside* le intere figure de' santi Sisto, Savino, Bonifazio e Germano(51). La parete a sinistra dell'emiciclo è poi divisa in tre spartimenti, ciascun de' quali ha una finestra nel mezzo: nel superiore si vede S. Pietro guidato dall'angiolo all'ospizio, nel medio la resurrezione della figlia di Tabida, e l'incontro in Roma de' Ss. Pietro e Paolo, e nell'inferiore gli apostoli medesimi innanzi a Nerone, e la caduta di Simon Mago.

Volgendosi quindi a dritta si presentano sulla parete sorretta dall'arco, la guarigione di Enea paralitico; nel sottarco le mezze figure de' Santi Cesareo, Eleuterio ed Ippolito, e ne' piè dritti le intere immagini di S. Cosma e di S. Damiano: e quindi al di sopra dell'arco che mette nella solea, dalla parte interna i Ss. Pietro e Giovanni, che innanzi alla porta speciosa guariscono lo zoppo, e dall'esterna il martirio di S. Pietro quasi indizio de' subbietti rappresentati in questa parte della basilica. L'interno poi di quest'arco è decorato di cinque figure di santi, e nella volta finalmente sta in centro la mezza immagine di Emmanuele con quattro serafini a a sei ale(52). Venendo ora al lato della protasi in cui è disegnata la storia di S. Paolo, siede nella parte superiore dell'emiciclo la grande immagine dell'apostolo, che al par di S. Pietro benedice anch'esso i fedeli, appoggiando la manca ad un libro. Il fregio sottoposto e l'interno della finestra sono decorati similmente di sette mezze figure di santi. A fianco dell'emiciclo stanno a tutta figura quattro de' principali dottori della chiesa, S. Gio. Crisostomo, S. Gregorio Nazianzeno, S. Ambrogio e S. Agostino, e bene addiceasi loro un tal sito, ove fanno corteggio al famoso dottore delle nazioni(53). La vita poi di S. Paolo è disposta, come l'altra di S. Pietro, in tante rappresentazioni, l'ultima delle quali la decollazione sta nella faccia esterna del muro sull'arco verso l'ala della solea. In questo arco, come nell'altro che mette al santuario sono distribuite dieci immagini di santi, e nella volta la mezza figura di G. C. co' quattro serafini di Ezechiello all'intorno(54).

Tornando ora al coro osservansi sulla fronte dell'arco trionfale ritte sei figure de' santi Giovanni martire, Teodoro, Mercurio, Giorgio, Demetrio e Paolo martire, e i piè diritti di tutti e tre i grandi archi decorati vanno di belle immagini di trenta santi, tutti vestiti colle insegne relative al grado loro di dignità e dinotati da iscrizioni latine. Di sotto agli archi minori che dalla solea mettono nelle ale della nave, e negli altri più piccoli che danno accesso al coro veggonsi a tutta ed a mezza figura altri santi. E perchè alcuna cosa non si vegga priva di ornamenti, sulle pareti rincontro a questi ultimi archi sono rappresentati S. Calogero e S. Firmo(55). Il resto de' santi scelto a magnificare la gloria del Redentore, è ripartito ne' sedici sottarchi della nave, tre per ognuno e ne' diciotto triangoli fra le curvature degli archi di contro alle pareti delle ale(56). Finalmente nel muro che chiude ad occidente la nave maggiore della basilica, apresi di sopra alla porta una gran finestra nella parte inferiore della quale è rappresentata la storia de' santi Casto e Cassio. Nel tamburo dell'arco che sovrasta alla porta, sta la Vergine col Bambino, e nel sottarco gli arcangeli Michele e Gabriele: a diritta poi ed a mancina in due quadri il martirio de' santi sopraccennati, e due miracoli di S. Castrense protettore di Monreale(57). Le mura tra i mosaici e il pavimento, nel bema e nella solea, sono tutte incrostate di larghe tavole di marmo cipollino con frammezzi di rabeschi a mosaico, e coronate da una cornice a forma di merli del lavoro medesimo. Quelle della nave non hanno che le sole croci di porfido appostevi al tempo della consecrazione.

Or pria di dire alcun che intorno ai lavori dei nostri mosaici, crediamo bene il far conoscere che il minuto ricordo che ne abbiám noi fatto ci pareva (se pur male non ci avvisiamo) indispensabile, per dare agli stranieri un'idea, la più compiuta che per noi potevasi, dell'interno della monrealese basilica. Il che mostrando appieno da una parte il gusto di que' tempi, ci apre dall'altra la via a poter con più sicurezza annunziare la nostra opinione intorno all'indole di quelle opere. Primieramente chiaro esse dimostrano il fare dei greci del basso impero, che si manifesta non solo nella mente che ne dettò le composizioni, ma sì bene nel disegno delle figure degli uomini e degli animali, nella forma degli alberi e delle montagne, negli abbigliamenti, ed in ogni altro accessorio che vi si scorge.

TAVOLA X.

Chiunque prenderà a confrontare le rappresentazioni delle storie del nostro tempio con quelle del *menologio* greco di Basilio Porfirogenito venuto in Italia da Costantinopoli(58), rimarrà convinto della somiglianza che offrono i nostri con que' disegni, e vedrà esservene ancora di quelli i quali sembrano gli uni dagli altri ritratti, siccome appunto la nascita, la lavanda del Bambino, il sogno di S. Giuseppe, la strage degli Innocenti, i Magi, la presentazione al tempio, il battesimo, come pure i Ss. Simeone e Daniele sopra le colonne. Nè questa somiglianza si scorge solamente ne' mosaici del duomo di Monreale, ma in quelli parimenti, che sin dal principio del medesimo secolo eseguivansi nelle chiese dell'Ammiraglio, di Cefalù, del real palagio, e forse,

anche nell'altra, che sotto il nome di Gerusalemme, Roberto Guiscardo alzava nella medesima reggia (59). Per la qual cosa non è a dubitare come una scuola di musaicisti da lunga pezza fioriva già in Sicilia e come questa il tipo delle bizantine arti seguiva. E quanto si fatti artisti superassero e nel disegno e nella varietà delle composizioni, gli altri tutti d'Italia, sarà lieve lo scorgere a chi prenderà a raffrontare i nostri musaici colle pitture italiane della medesima epoca non solo, ma benanche del secolo XIII°.

L'immagine gigantesca del divin Salvatore pompeggia sulla conca dell'abside all'uso de' bizantini; le pareti van tutte coperte di storie bibliche, figure di arcangeli, di profeti e di santi, a tutta o a mezza figura, e questi per lo più compresi entro circoli; le figure sono sempre rappresentate secondo una forma determinata, senza movimento in positura grave e maestosa, e vestite secondo il loro carattere, e in modo da non lasciare scoperto nulla di nudo; di guisa che gli abiti li vedi sempre conformi a' gradi diversi della loro gerarchica santità, e dello stato loro nel mondo; i santi martiri e confessori, non che le sante vergini, portan contrassegni del grado di nobiltà che ebbero in vita, e distinguonsi dal lembo della vesta che scorgesi a fasce d'oro fram-miste di colori, simili a' *laticlavi*, che presso gli antichi Romani valevano dignità (60). I vescovi senza mitra, che tale distinzione presso gli orientali solamente addicevasi al patriarca di Alessandria, e senza anelli e guanti non usi nell'oriente; gli arcangeli decorati di dalmatica, i quadri delle storie senza prospettiva; le figure secche ed inanimate, le montagne e gli alberi rappresentati secondo la maniera convenzionale de' Bizantini, cose tutte che manifestano come i musaici della nostra basilica, provenissero indubitatamente dell'arte de' Greci del basso impero, e come questi lavorassero costantemente secondo un tipo già convenuto, immutabile.

Ci resterebbe soltanto a vedere se gli artisti che i nostri musaici lavorarono, fossero dalla Grecia provenuti, ovvero a Sicilia appartenessero. Vi furon di quelli che tratti dallo stile bizantino di queste rappresentazioni, parteggiarono per la prima opinione, altri vennero in sentenza che gli artefici della monrealese basilica, fossero stati discepoli di quei Greci, che nell'antecedente secolo, Desiderio, abate di Montecassino, a ristaurare le opere del suo monastero, chiamati avea da Costantinopoli, e de' quali pure si valse, secondo riferisce Leone Ostiense (61), per istruir nelle arti i suoi giovani frati (62). Ma queste opinioni non sono, secondo che ne pensiamo, appoggiate a nessuna storica autorità, e sembrano altresì repugnare alla ragione. Imperciocchè dee prima considerarsi che la basilica di Monreale fu costruita in brevissimo tempo, siccome pieno di ammirazione asseriva lo stesso pontefice Lucio III° nella bolla, in cui a sede arcivescovale innalzava quel monumento celebratissimo, *brevi tempore templum Domini multa dignum admiratione construxit*; e che tale spazio di tempo, partendo dal 1174 in cui si diè mano all'opera sino al 1182 in cui fu emanata la predetta bolla, restringesi a circa otto anni, de' quali non più di due o tre sono da concedersi al lavoro de' musaici, che non poteva aver luogo se non dopo compiute le fabbriche. Conseguita da ciò che più centinaia di artisti sarebbero abbisognati per condurre a termine, in uno spazio sì ristretto, lavori di tanta mole (63). Seguendo dunque la prima delle due supposizioni,

bisognerebbe immaginare che una colonia numerosissima di musaicisti avesse Guglielmo fatta venire dalla Grecia nella Sicilia: la quale impresa sembra difficilissima a mandarsi ad effetto, e che certamente non si sarebbe taciuta dai cronisti coevi e posteriori, i quali ebbero ogni cura di nominar quelli che furon chiamati da Costantinopoli a costruire la basilica di S. Marco in Venezia, e che per quel medesimo spirito che li guidava, non avrebbero certamente trasandato una particolarità sì nuova ed importante. Maggiormente poi sembra inammissibile l'opinione de' secondi, perocchè, concedendo benanche, cosa in niun modo provata, essere surta per le cure dell'abate Desiderio nel monastero di Montecasino una scuola di artisti, bisognerà sempre convenire che la stessa sia stata in proporzione del numero di quei religiosi e confratelli, i quali d'altra parte non potevano, a causa del loro ministero, dedicarsi tutti alle arti, e quindi è da credere che pochissimi e niente bastevoli allo scopo, esser dovevan gli artisti che poteva Guglielmo da quel monastero ritrarre.

Ma chi ignora che la Sicilia venuta per opera del valoroso Belisario sotto il dominio de' Cesari d'Oriente all'intutto greca divenne, e tanto più facilmente, quantochè non avea lasciato d'esser greca anche sotto i Romani? Greca fu la religione, greche le costumanze, le leggi, le scienze, le arti; greci i governanti, e non pochi greci dell'Oriente trapiantaronsi allora nell'Isola nostra(64). Nè il governo de' Saraceni cambiò interamente lo stato delle cose; perciocchè tuttociò che non si volse all'islamismo greco rimase, e, parlando in particolare delle arti, puossi argomentare dai monumenti che tuttavia ci rimangono come gl'innumerevoli edifici che costruironsi al tempo degli Arabi, e che formarono la maraviglia del monaco Teodosio e poscia dal conte Rogero(65), furon tutti eseguiti alla maniera bizantina, volta alcun poco agli usi ed al gusto moresco, di che tratteremo più ampiamente nel terzo ragionamento.

Quando dunque i Normanni conquistarono la Sicilia non solamente trovaronla in gran parte abitata da' Greci ma vi riuvennero bensì un gran numero di artisti greci o saraceni che alla maniera di quelli eransi in gran parte piegati. E quanto ne fosse la copia, può di leggieri argomentarsi, non solo dagli edifici che al tempo de' Rogeri e del primo Guglielmo eseguivansi, ma benanche dal vedere che mentre il secondo Guglielmo innalzava il tempio di Monreale, sorgeva in Palermo il grandioso edificio del duomo, e la chiesa di S. Spirito; in Messina, la cattedrale; la chiesa di S. Maria in Randazzo, e tante altre che per brevità tralasciamo di ricordare. Tutto dunque ci fa certi che gli artisti del tempio di Monreale sieno stati Siciliani, e non già di Grecia o d'Italia, e perchè ciò si renda più manifesto, particolarmente intorno all'opera de' musaici, aggiungeremo che gli ornamenti e i rabeschi di questi edifici veggonsi in gran parte disegnati alla maniera degli arabi, il che certo non proveniva da' Greci d'Oriente e da' loro discepoli, ma bensì da coloro che, avendo lungamente usato co' Saraceni, ne aveano prese in certo modo le maniere ed il gusto. Che poi una scuola di musaicisti lavoranti nel medesimo stile esistesse in Sicilia, scorgesi chiaramente dal considerare che pria del tempio di Monreale, eransi già eseguite la cattedrale di Cefalù, la chiesa dell'Ammiraglio, e nel real palagio la chiesa di Gerusalemme, la regia cappella di S. Pietro, e le splendide sale ordinate dal primo Guglielmo, delle

quali una soltanto tuttavia ci rimane. Ora cotali opere benchè per la varietà delle composizioni mostrino la feracità dell'ingegno, e la valentia nel disegno degli artisti Siciliani di quella età, pure nello stile delle rappresentazioni, e negli ornamenti, a quelli di Monreale del tutto somigliano (66).

Pria di por termine a questa parte del nostro ragionamento, crediamo pregio dell'opera notare una particolarità che torna a grande onore della mente che ordinò i mosaici della nostra basilica, quella cioè di vedersi ogni cosa diretta all'unico scopo di mostrare splendidamente la divinità di G. C. Era, sin da' primi tempi della chiesa, costume di presentare agli occhi de' riguardanti le storie del vecchio, e del nuovo testamento, affin di muovere la pietà e la devozione de' fedeli (67). Però i nostri, tra le storie anteriori alla legge scritta, quelle prescelsero che più da vicino accennavano alla venuta del Messia, come, per esempio, le storie di Adamo, l'arca, il sacrificio di Abramo, la scala e la lotta di Giacobbe ed altre. Nelle figure isolate poi, che mostrano i personaggi più insigni dell'antica legge, non solamente rappresentarono i progenitori di Cristo, ma benanche i patriarchi e i profeti con leggende che la rigenerazione del mondo vaticinavano. Intorno poi al nuovo testamento, non se ne scorgono rappresentati i singoli fatti, ma solamente i miracoli di G. C. e tutto ciò che evidentemente la Divinità ne palesa e ne consolida. Ecco dunque come tutto concorre a quest'unico scopo; perciocchè le profezie ed i miracoli sono i due principali contrasegni dell'esser divino del Redentore dell'umanità.

TAVOLA XI.

Passeremo ora a parlare del solio reale, che appoggiato al pilastro in *cornu evangelii* si alza su cinque gradini. Fanno ad esso spalliera due belle tavole di porfido contornate di rabeschi a mosaico, e chiudesi a maniera di frontispicio, ove veggonsi due lioni con un albero tra mezzo. Nella fascia superiore, che risponde in linea orizzontale a' mergoli del resto della *solea* e del *bema* sono tre croci di serpentino, e in campo azzurro due stelle d'oro che son l'insegna della basilica, e dall'un canto e dall'altro il blasone normanno. Sovra il solio è il divin Salvatore in atto di coronare il buon Guglielmo, coperto di regia *dalmatica* (68), e veggonsi finalmente dall'alto pendere due angeli che sostengono il globo e lo scettro.

Nè a noi sembra che questa rappresentazione la quale veggiam ripetuta nella persona di Rogero in un mosaico della chiesa dell'Ammiraglio, sia stata a caso immaginata, anzi crediamo che i principi normanni forti del loro valore e del loro diritto abbian con ciò voluto manifestamente additare, che da G. C. e non da' romani pontefici riconoscevano il potere ed il regno (69). La qual costumanza era pure in vigore presso i Cesari dell'Oriente; e noi ben sappiamo che sopra i loro domini non vantava la chiesa di Roma alcun diritto. Difatti vediamo Costantino Duca e la sua moglie Eudisia, che regnavano verso il 1059, coronati da G. C., e così pure Romano Diogene e la moglie in un dittico di avorio, e il Ducange che riporta i succennati monumenti, sostiene ancora questo oriental costume, pel testimonio di Giovanni metropolita degli

Eucaiti(70). Altri esempj poi ne vengono apprestati dalle medaglie costantinopolitane de' Comneni, Alessio e Manuello, e d'Isacco Angelo, coronati da una mano che scende dal cielo(71); anzi è manifesto a chi che sia come que' di Costantinopoli abbiano ostentato il titolo *Θεοκρατορες* coronati da Dio(72), parola che corrisponde al *Divina favente clementia rex* de' principi normanni. E non solo nell'oriente, ma nell'occidente eziandio, seguivasi il costume medesimo. I Romani acclamavano Carlo Magno, *Carole Auguste a Deo coronate*(73); oravasi nella chiesa di Arles pe' re di Francia colla formula, *Excellentissimo, magno et pacifico a Deo coronato*(74). Amalario Fortunato volgeasi all'imperatore Ludovico Pio con le parole, *gloriosissime imperator a Deo coronate*(75), e sino a tempi nostri intendono i regnanti sostenere la prerogativa medesima nelle parole, *re per la grazia di Dio*.

Nell'opposto pilastro vedesi oggi il solio del vescovo, sopra il quale è rappresentato Guglielmo che devotamente inchinandosi, offre alla Vergine l'archetipo del tempio. Nell'ala della *solea*, che sta innanzi del *diaconico*, sorge, come abbiain sopra accennato, su tre gradini il sepolcro del primo Guglielmo, le cui ceneri pria del funesto incendio del 1811(76), riposavano in un'urna di porfido sostenuta da sei colonne della stessa pietra, e che faceva di se, in mezzo ad un gentil tempietto, vaghissima mostra. Or volgendo il pensiero alla forma dell'arca, a' simboli cristiani chi vi si scorgono ed alle sagome delle basi e de' capitelli delle colonne, non crediamo allontanarci dal vero, avvisandoci esser questo lavoro di quei tempi, e non reliquia di antichità, del pari che i magnifici sarcofagi porfiretici, che nella cattedrale di Palermo chiudon le spoglie de' siciliani monarchi(77). Presso a questo, ma più umile stassi il sepolcro di Guglielmo II^o che l'arcivescovo Ludovico Torres nel 1575 innalzava alla memoria di quell'ottimo principe, le cui ceneri per molti secoli eransi conservate in una cassa di mattoni a piè dell'urna del padre, e che furon, dopo il cennato incendio, trasportate nella cappella contigua di S. Benedetto ove oggi in pace riposano.

TAVOLA XII.

Pria di por termine alla descrizione della nostra basilica è mestieri ragionare delle imposte di bronzo della porta laterale del tempio, che abbiain dinnanzi mentovata. Son esse ripartite in ventotto riquadri disposti a quattro a quattro in sette ordini verticali, e contornati da fasce con gentilissimi rabeschi a rilievo. Ne' cassettoni intermedj dell'ordine superiore, vedesi ripetuta l'immagine del Salvatore che sostiene un libro nel quale è scritto: *Ego sum via et veritas et vita*, e in quello a dritta l'epigrafe *IC XC, A O*. Dall'un lato e dall'altro stanno poi S. Giovanni e S. Elia. Ne' quattro compartimenti dalla seconda divisione veggonsi figurate la crocefissione, la resurrezione la Vergine e S. Niccolò colle indicazioni de' soggetti; e nell'ultimo anche il nome dello artefice, *BARISANVS TRAN. ME FECIT*; nella terza e quarta divisione stanno in ordine successivo i Ss. Apostoli Giovanni, Matteo, Pietro, Paolo, Bartolommeo, Andrea, Filippo e Giacomo; nella quinta, e precisamente negli estremi riquadri, S. Giorgio e S. Eustazio, e ne' medj due teste di lioni. Nella sesta divisione gli altri apostoli

Tommaso, Giacomo, Simone e Taddeo(78). E finalmente negli ultimi quattro cassettoni osservasi nel mezzo un genio e un arciere, e ne' lati estremi, lo stemma dell'arciv. D. Giovanni De Roano. Le scritte poi di queste rappresentazioni, non sono già a rilievo come il Bonanno era solito di praticare, ma incise alla maniera de' bizantini, se non che le nostre non offrono alcun indizio di lavoro a niello. La circostanza di trovarsi tuttavia esistenti in Trani ed in Ravello altre due porte di bronzo, che possonsi del tutto a queste assomigliare e pe' soggetti, e per gli ornamenti, e per l'esecuzione, ci porge il modo di argomentarne il tempo. Imperciocchè, nella porta di Trani leggesi, come nella nostra, il nome di Barisano tranense, e nell'altra di Ravello l'anno 1179, che esattamente risponde al tempo in che costruivasi la basilica di Monreale(79).

Finalmente porremo termine alla descrizione di questo gran tempio accennando gli ornamenti, che all'esterno ne decorano la parte posteriore (tav. 3, fig. 2). È questa di figura mistilinea, perciocchè i muri laterali, siccome gli altri che dividono la solea dalle ale, sono al di fuori indicati con linee diritte che producono, ove hanno termine, due angoli intermedi a' tre emicicli esterni, e ne fiancheggiano gli estremi. Un alto plinto serve di base a più ordini di archi onde va decorata questa parte del tempio. Poggiano sul plinto ventotto pilastri piani e poco dalle mura sporgenti, su' quali girano ventisei archi a sesto acuto, che l'un coll'altro intersecandosi, danno origine a ventisette archi minori, di mezzo a' quali veggonsi altrettante finestre cieche ugualmente arcuate. I vani finti degli archi e delle finestre, sono abbelliti di rosoni, ed un fregio intarsiato di pietre nere di lava, dà compimento a questa prima partizione. La seconda, quasi il doppio più alta della precedente, è decorata di un egual numero di archi, e di finestre disposti come nell'altra. Sono però quest'ultimi archi girati sopra certe colonnette di marmo bianco aderenti al muro, ed innalzati sopra altissimi pilastri. Ivi gli archivolti veggonsi intarsiati in modo alterno, di piccoli triangoli di pietre bianche e nere, le quali svariatemente disposte, abbellano ancora i piè dritti degli archi intermedi, gli stipiti delle finestre e i pilastri. Due fasce orizzontali a diverso disegno ornate di pietre nere, corrono per tutta la linea in fondo al prospetto, e l'una sotto le basi, l'altra sotto i capitelli risponde; ma la superiore è interrotta dalla finestra intermedia che dà luce alla tribuna maggiore. I vani finti degli archi ed i campi fra mezzo a' piedi dritti ed alle finestre veggonsi ornati di rosoni. Una fascia orizzontale divide la seconda dalla terza partizione, che sorge solamente nel corpo di mezzo, e ne' fianchi serve come di fregio alla cornice che dà compimento a' laterali. È questo terzo ordine simile del tutto all'altro che or ora abbiamo descritto; se non che le colonnette posano qui immediatamente sopra la fascia inferiore, e sull'ultimo fregio gira la cornice la quale, come nell'intero tempio, era sormontata da merli di che restano soltanto pochissimi avanzi(80).

Contiguo al tempio era il monastero, che Guglielmo fé costruire con magnificenza veramente regale, e volle che servisse di stanza a' religiosi dell'ordine benedettino che fece venire dalla Cava, ed a' quali affidò la cura della novella basilica. Scarsi avanzi ci restano di questo edificio, il quale circondato da mura, e di dodici torri guarnito, altamente palesava la munificenza del suo fondatore. Distrutta n'è la mura-

glia, e poche torri in gran parte dal tempo e dalla mano dell'uomo consunte, appena ricordano la esistenza di quell'autico recinto. Ma fortunatamente ci abbiamo tuttavia gran parte dell'ampio dormitorio volto a mezzo giorno, e l'atrio quadrilatero monumento singolarissimo delle arti del secolo XII^o non ancora abbastanza conosciuto.

TAVOLA XIII E XIV.

Un portico ad archi acuti gira intorno a' quattro lati del chiostro, in un angolo del quale sorge una bella fonte di bianco marmo, chiusa in piccol quadrato ch'è pure ad archi acuti, e che sporge nell'area del chiostro. Poggian gli archi su duecento colonnette geminate nella grossezza del muro che corre tutto intorno a guisa di stilobate. Son queste di bianco marmo, ornate di preziosi e bizzarri musaici di pietre dure e vetri dorati, ora in fascie spirali, or verticali, e talvolta, particolarmente negli angoli, con eleganti rabeschi nello stesso marmo scolpiti. Ma ciò che dal lato dell'arte merita anche maggior considerazione sono i capitelli, ne' quali vedesi pienamente sfoggiare la seconda immaginazione ed il valore degli artisti di quella età, perchè scolpiti con quella maggiore solerzia che il tempo potea comportare, e non havvene in sì gran numero uno solo che sonigli o possa ad un altro confondersi. Vi si ammirano in gran copia scolpite storie bibliche, figure simboliche, fatti relativi alla storia de' Normanni, e talora ornamenti fantastici, ed intrecci di fogliami con fiori ed animali. E benchè l'imperfezione del disegno delle figure mostri come l'arte fosse a que' di caduta dall'altezza a che si era in tempi migliori levata, pure ci è caro particolarmente osservare che per la immensa varietà delle composizioni, e per la nettezza de' contorni, e più ancora per la scelta squisita degli arabeschi, sian questi capitelli da riguardare quali opere degne dello studio e dell'ammirazione degli artisti. E ciò sembra a noi sì costante che non dubitiamo di asserire, doversi un cotal chiostro tenere non men di museo che in sè racchiuda i lavori più preziosi di una età che migliori certamente in altri luoghi non ne produsse a perpetuo monumento di gloria delle arti siciliane(81).

E qui l'amore della patria e della verità ci spinge ad osservare che non lieve menda è da apporre al Cicognara nello aver taciuto delle nostre sculture e particolarmente di quelle del chiostro monrealese, che a preferenza di tanti altri monumenti andavan con più diritto ricordate nell'egregia sua storia dell'italiana scultura. Tanto è vero che anche gli uomini di gran merito, allorquando han la mente preoccupata da un pensiero dominante, sacrificano all'idolo della loro immaginazione i fatti più chiari e gli argomenti più forti e più veri. E così avvenne al Cicognara, che predominato dall'idea di attribuire agl'Italiani la gloria di aver fatto risorgere di per se stessi, e senza norma, senza esempi, senza consiglio straniero ogni maniera d'arte, si studiò a maggior possa di allontanare l'influenza de' Bizantini, e per conseguenza de' Siciliani che le arti di quelli seguitavano, tacendo così di tutti i capolavori che ne' secoli XI^o e XII^o eransi fra noi eseguiti, e quasi sdegnando di riguardare l'isola nostra come parte della bella Italia ove angolo non è che non abbia prodotto meraviglie, che non abbia dato in guise diverse la sua gran lezione agli avvenire.



RAGIONAMENTO SECONDO.

DELLE PIÙ COSPICUE E MEGLIO CONSERVATE

CHIESE SICULO-NORMANNE.

SEGUACI i Normanni delle barbare credenze degli Scandinavi, appena invasa quella parte di Francia che per essi ebbe nome di Normandia, esercitarono fieramente il loro religioso fanatismo mettendo a ferro ed a fuoco i popoli soggiogati, e struggendo i sacri tempi e gli altari; ma indi a non molto, abbracciata la religione de' vinti, si diedero con uguale ardore ad ergere per ogni dove e chiese, e santuari, sicchè non trovi in nessuna storia di altri popoli cristiani che tanti delubri s'innalzassero in così breve spazio di tempo al vero Dio, quanti per le genti normanne sen videro eretti(1). Guglielmo di Malmesbury si fa eloquentemente a narrarci come passati costoro alla conquista dell'Inghilterra intesero dappertutto col medesimo zelo ad arricchire di chiese le vinte regioni. *Videas, egli dice, ubique in villis ecclesias, in vicis et urbibus monasteria, novo aedificandi genere consurgere*(2). E così ancora que' prodi Normanni che vennero a liberar la Sicilia del giogo saraceno, caldi nel cuore e nelle opere di religiosa pietà, eressero per l'Isola tutta dalle fondamenta non poche chiese, ed altre ne ristaurarono, e vescovadi fondarono ed abbadi, sì che in brevissimo tempo la santa religione

di Cristo vittoriosa fu veduta rifiorire in que' luoghi, dove per quasi tre secoli si erano mantenuti i cultori di Maometto. Delle più grandiose e meglio conservate chiese che di que' tempi sorsero fra noi, verremo ora in questo secondo discorso dicendo, affm di aprirci così la via al terzo ragionamento, che, se la carità del suolo natale non ci fa velo al giudizio, tornerà, speriamo, ad onore di quest'isola per lungo volger di secoli fiorente sede delle arti.

CAPPELLA PALATINA.

Parleremo noi dunque primieramente della magnifica cappella di S. Pietro nel regal palagio di Palermo, come quella che oltre alla bellezza della sua forma, ed al pregio de' marmi e de' mosaici onde tutta risplende, nuovo lustro riceve dall'essere stata costrutta per ordine di re Rogero, e perchè coeva a' primordi della monarchia siciliana: al che s'aggiunge ch'ella è la sola di quel tempo, la quale siasi conservata nel modo che veggiamo perfettissimo. Fu questo tempio descritto da Teofane Cerameo, di cui più tardi ragioneremo, e da Ugone Falcando che si esprime così: *Entrando da quella parte del palagio che guarda la città, la prima che si offre agli sguardi è la cappella reale, di cui il pavimento è lastricato tutto di un lavoro sontuoso; la parte inferiore delle pareti di preziosi marmi nobilmente incrostata; la parte superiore però lavorata di piccole pietre quadrate, parte indorate e parte variopinte, contiene la storia dell'antico e del nuovo testamento; il tetto finalmente di tavole elegantemente intagliate e dipinte con maravigliosa varietà, e di splendente oro raggianti*(3). Al che noi aggiungiamo, che non solamente per le dorature e per gl'intagli è questo tetto pregevole, ma più ancora per le arabiche scrizioni di che vanno adorni i venti cassettoni ne' quali vien esso compartito. Le quali iscrizioni, così pe' concetti come per la forma de' caratteri essendo similissimi a quelli della dalmatica di Norimberga, spargono nuova luce sulla dotta interpretazione che diede il Tychsen di quella leggenda, mostrando chiaramente altro non indicare che una veste lavorata in Palermo pel re Rogero(4).

Se sconsigliati restauri non avessero distrutto i caratteri del primo e dell'ultimo cassettone, noi vedremmo in essi verosimilmente indicato il nome del fondatore di questo tempio, e l'anno in che venne fabbricato e compiuto. Ma privi di questo sussidio è d'uopo volgerci ad altre fonti, per chiarirci pienamente del vero. Il sapersi da noi che Rogero fondasse questa regia cappella, ricavasi dalle parole di un suo diploma dato in Palermo l'anno 1140. *Titulo S. Petri apostolorum principis intra nostrum regale palatium, quod est in urbe Panormi, ecclesiam summa devotione fabricari fecimus*(5). Discordano però gli scrittori intorno all'epoca in che davasi principio all'opera, benchè i più la riportano all'anno 1129 nel quale Rogero assunse appunto il regio titolo. Che che sia di ciò egli è certo che nel 1132 era il tempio a tale stato ridotto, che Pietro arcivescovo di Palermo, innalzavalo a chiesa parrocchiale(6). La sua consacrazione seguiva poi il dì 28 aprile dell'anno 1140; siccome abbiamo dal succennato diploma di Rogero, e da un altro sottoscritto da' preti greci e latini, che a quella ce-

rimonia intervennero, e che il Pirri, nel libro della regia monarchia assicura di avere osservato egli stesso.

TAVOLA XV E XVI.

La pianta di questo tempio ha la figura di un quadrilungo la metà superiore del quale corrispondente alla *solea* è per cinque gradini sull'altra elevata. Vi si entra per tre porte, due ad occidente, ed una a settentrione. Due file di colonne corintie di marmi orientali bellissimi, cinque per ogni lato, dividon la nave dalle sue ale, e sorreggono altrettanti archi a sesto acuto, l'ultimo de' quali più vasto poggia dall'estremo lato sulla prima delle due colonne binate che sorreggono parimenti il grande arco che dà ingresso alla *solea*. Rimpetto a questo apresi l'arco trionfale del santuario ed ivi nella parte inferiore degli spigoli de' piè dritti, siccome in quelli dell'*abside*, sono incastrate quattro colonnette corintie di bellissimo porfido. Due archi consimili ma più vasti dividon la *solea* dalle sue ale, ond'è che questa offre la figura di un quadrilatero coperto alla maniera orientale da una cupola semisferica; e perchè riesca più dolce il passaggio dalla quadrata figura alla circolare, veggonsi negli angoli del tamburo della cupola certi archetti sospesi in aria che l'un nell'altro rientrano, e danno a questo la figura di un ottagono, facendo negli angoli quasi ufficio di mensole.

TAVOLA XVII.

La *solea* è chiusa poi ne' lati dagli stalli del coro, al quale fanno spalliera larghe tavole di marmo bianco, ornate sfarzosamente di vaghissimi intrecci di ben condotti meandri a mosaico d'oro e di pietre dure. Vien chiusa dal lato della nave da una specie di balaustro di marmo a trafori, e dall'altro del santuario da due larghe tavole di porfido contornate di rabeschi a mosaico. Di mezzo a queste ultime apresi la *porta speciosa* che introduce al *bema* volto ad oriente, il quale, sollevato su quattro gradini, predomina sull'intero tempio, e in fondo ad esso apronsi tre emicicli il medio de' quali contiene l'altare, e i laterali erano anticamente destinati alle mense della *prolasi* e del *diaconico*. Ricchissimo è il pavimento della nostra cappella tutto a mosaico di pietre dure in vaghissimi e sempre svariati intrecci disposte. Le mura sino all'altezza di oltre a 12 palmi sono incrostate di tavole di marmo bianco con riquadri a mosaico, e coronate da un fregio disegnato a guisa di merli del medesimo lavoro; tutto il resto delle pareti, gli archi e la cupola, vanno incrostati d'istoriati mosaici a fondo d'oro e in tal modo ordinati che, nella nave veggonsi disposte in tanti quadri le storie dell'antico testamento, con leggende latine; nella *solea*, fatti evangelici con epigrafi greche, e nelle pareti delle ale gli atti degli apostoli con latine iscrizioni.

Venendo ora al santuario, sulla fronte dell'arco trionfale mirasi l'Annunciazione, e nella conca dell'*abside* la mezza figura del Salvatore, che della destra, atteggiata alla maniera de' Greci, benedice i fedeli. Sotto di questa, nella metà superiore dell'emicrolo, stanno cinque figure; la Vergine, opera moderna, occupa il centro, e propriamente il sito ov'era anticamente una gran finestra; alla sua destra sono rap-

presentate a tutta figura le immagini di S. Maria Maddalena e di S. Pietro con epigrafi greche(7), ma quest'ultimo, il cui lavoro è meno antico, sembra esservi stato aggiunto nel secolo XV^o allorchando, atterrata la cappella di S. Andrea che aveasi un sito particolare nel regale palagio, si volle rappresentarne l'immagine nella semivolta dell'emiciclo a destra dell'altare, dove probabilmente era prima quella del principe degli apostoli(8). Secondo infatti l'antico costume, e come abbiamo mostrato in Monreale, era questo il sito riservato alle immagini de' principali apostoli Pietro e Paolo; e però la figura di quest'ultimo mirasi tuttavia nella conca dell'emiciclo a sinistra: anzi ponendo mente che la regia cappella era a S. Pietro dedicata, non saprebbe comprendersi come si fosse poi trascurato di mostrarne l'effigie in un luogo particolare e distinto. A sinistra della Vergine veggonsi le figure di S. Giovan Batista e di S. Giacomo con greche leggende, e dall'un lato e dall'altro, nella fronte interna de' pilastri su' quali poggia l'arco trionfale, quelle ritte de' Ss. Gregorio papa e Silvestro, le sole nella *solea* e nel *bema*, designate da epigrafi latine, ed il di cui lavoro le palesa opera di restauri posteriori: opinione che si afforza del vedere soltanto latine l'epigrafi di questi due santi in tutta la solea. Ne' piè diritti degli archi, e in quanti altri luoghi ne offerivan lo spazio, sono distribuite le immagini degli arcangeli, de' patriarchi, de' profeti e de' santi, a tutta o a mezza figura, se non che quelle muliebri stanno, come in Monreale, nella parte interna, e volte alle pareti delle ale.

Nel lato opposto al santuario, s'erge sopra cinque gradini il solio regale, ornato sfarzosamente a mosaico di pietre dure. Di mezzo alla parete superiore è rappresentato Gesù, a' cui lati stanno gli apostoli Pietro e Paolo: e pendon dall'alto genuflessi due angeli. Mirasi qui alla diritta di S. Pietro lo stemma aragonese, il quale è anche ripetuto nella spalliera del solio, ma vedesi a prima giunta doversi questi riferire a restaurazioni posteriori, perciocchè questo solio, e nella forma, e negli ornamenti, e nel tutto, palesa il fare e la maniera de' tempi normanni; e, da una maggiore larghezza in fuori, consigliata dal sito diverso che occupa, è nel rimanente affatto consimile all'altro della basilica di Monreale. Nè a quelle sole da noi accennate restringonsi le variazioni ed i restauri in questo tempio avvenute, chè altre non poche se ne scorrono in altre parti del tempio, anche talvolta indicate da particolari leggende che il tempo precisamente ne additano(9).

Fra i vanti che Romualdo Salernitano attribuisce al primo Guglielmo, notasi anche quello di aver decorato di ammirabili mosaici figurati e di preziose tavole marmoree la regal cappella di Palermo(10). Noi pensiamo però che le di lui parole posson soltanto riferirsi a' mosaici della nave, e non mai a quelli della solea e del santuario, i quali e per la finezza del lavoro, e per la maestria della esecuzione, di gran lunga sovrastano agli altri tutti che in questa medesima cappella e in tanti altri luoghi osserviamo, e solamente potrebbero paraggiarsi a quelli bellissimi della cattedrale di Cefalù, che sotto il governo del medesimo Rogero vennero costrutti. E perchè questo nostro pensiero si converta in sicura ed evidente dimostrazione, verremo esponendo per la prima volta l'iscrizione greca a mosaico in versi politici e caratteri cubitali, la quale gira tutto intorno alla fascia inferiore del tamburo della cupola. In questa, non ostante

qualche leggero ristauro, leggesi quanto qui appresso : *Altri imperatori una volta eressero altri luoghi onorandi a' santi; io però Rogero, re scetripotente, al primo de' discepoli del Signore all'arcipastore e corifeo Pietro a cui Cristo confermò la sua chiesa, ch'egli ebbe in effusione ammiranda del sangue l'indizione tre volte vertente l'anno con esatta ragione cinquantesimo oltre della prima unità correndo il sesto migliaio col sesto centinaio misurati*(11).

Or siccome questa maniera di computare è la costantinopolitana, che contava alla venuta di G. C. anni 5508, così sottraendo questo numero dall'epoca indicata dalla iscrizione, cioè 6651 rimangono 1143 che indicano l'anno a cui ella si riferisce. Per la qual cosa scorgesi apertamente, che i mosaici di questa parte del tempio furon compiuti mentre viveva Rogero. Ma un'altra prova non meno evidente di questa ricavasi dall'omelia IV che Teofane Cerameo recitava nella solennità de' Ss. Apostoli in una regia cappella, ed alla presenza di un principe che aveala edificata, e che l'oratore onorava del titolo di ΒΑΣΙΛΕΥΣ. E siccome la descrizione di quel tempio tanto per la ricchezza de' marmi che pe' figurati mosaici risponde esattamente a quanto tuttavia osserviamo nella nostra cappella palatina(12), così se ne argomenta che l'omelia venne recitata in questo tempio e alla presenza del re Rogero che aveala edificata. E perchè dalla iscrizione che sta sotto la cupola ricavasi, come abbiamo accennato, che i mosaici di questa chiesa compivansi nell'anno 1143: e perchè il sacro oratore indica più figli del re, de' quali, di tre che erano, i due primi, Rogero duca di Puglia ed Anfuso principe di Capua, morirono prima dell'anno 1149(13), così ne consegue che la succennata omelia sia stata recitata nel periodo intermedio a queste due epoche.

Il Pad. Scorso però, sebbene consenta che la descrizione di Teofane possa convenire a questo tempio, pure considerando che il titolo di ΒΑΣΙΛΕΥΣ non sia da riferirsi a Rogero, essendo esclusivamente dovuto agl'imperatori costantinopolitani, ne argomenta che la succennata omelia sia indirizzata ad un cesare dell'oriente. Anzi, ricordando che Basilio Macedone avea edificato in Costantinopoli un magnifico tempio, ne deduce che quivi e alla presenza di quel cesare, che regnò nella seconda metà del secolo IX°, abbiala Teofane recitata(14). Noi non sapremmo in vero convenire nella sentenza di lui, e perchè un'altra omelia dello stesso Teofane vedesi recitata nella domenica delle palme alla presenza di re Rogero, e perchè in essa è citato Metafraste che fioriva nel secolo X°. Intorno poi al titolo di ΒΑΣΙΛΕΥΣ del quale è onorato Rogero, osserveremo, che sebbene questo titolo fosse solito darsi quasi esclusivamente a' cesari bizantini, pure non è a dubitare ch'egli sia stato usato talvolta da altri sovrani, e particolarmente da re Rogero.

È noto come i principi normanni di Sicilia ambissero di pareggiarsi, così ne' titoli come in ogni altra onorificenza, agl'imperatori di Costantinopoli, il che fu cagione di asprissime guerre. Ora ricavasi dalla storia che intorno all'anno 1142 Rogero chiese in isposa a Giovanni II° pel suo primogenito una principessa augusta. E siccome in questo frattempo venne a morte quel cesare così rinnovò Rogero la sua dimanda ad Emmanuele succeduto all'impero, e questi inviava legato alla corte di Palermo

un Basilio Xero per trattare cotale affare; ma Rogero mirando sempre all'oggetto della sua ambizione, si avvale dell'occasione, e seducendo con doni l'inviato cesareo, fè che questi gli consentisse le onorificenze tutte di che godevano gl'imperatori bizantini(15). Fra esse è da noverare sicuramente l'epiteto di Βασιλεὺς. E quanto Rogero fosse ambizioso di questo titolo noi lo ricaviamo dall'averlo egli usato anche innanzi questo tempo in un suo diploma del 1139 con le cifre P. M. B. le quali il Montfaucon spiega Ρογέριος Μέγας Βασιλεὺς. E senza pur ricorrere all'interpretazione di queste iniziali, nella medesima sottoscrizione del re che a tutte lettere si legge nel succennato diploma vedesi l'epiteto di Βασιλεὺς Ρογέριος ἐν χριστῷ Βασιλεὺς, nè sapremmo in vero comprendere come il dottissimo Montfaucon, mentre riconosce un tale epiteto nell'ultima lettera iniziale, legga poi βασιλεὺς la parola finale della sottoscrizione(16). In un altro diploma del 1158, che tradotto in latino riporta l'Amato, scorgesi Rogero onorato nonchè del titolo di re, ma sibbene dell'altro d'imperatore(17); e benchè non potremmo indicare, mancando dell'originale, la voce greca che vi corrisponda, pure abbiamo argomento da sospettare che sia appunto quella di Βασιλεὺς. Abbiamo inoltre che l'erario di Rogero appellavasi Βασιλικὸν Βασίλειον οὐ Βασιλικὸν Δημοσίον(18); i di lui figli Βασιλευκτοὶ Τετταριῶν(19); il suo regno Βασιλεία(20), ed egli medesimo comparavasi agli imperatori Βασιλευσίν, come si legge nella sovra esposta cappella(21). Finalmente nella iscrizione sepolcrale inedita di Giorgio Antiocheno, ammiraglio del re Rogero, che avremo occasione appresso di pubblicare, vedesi costui nominato λυχνὸς Βασιλεὺς, *lucerna del re*. Però l'essersi Emmanuele ricusato a ratificare i patti convenuti dal suo inviato diè motivo alla guerra; la qual circostanza ci appresta un nuovo argomento in sostegno del nostro assunto; imperciocchè sappiamo da Niceta ch'essendosi le navi siciliane avvicinate alle mura di Costantinopoli, i soldati acclamavan Rogero Βασίλειον in onta del cesare bizantino(22).

Ma perchè non rimanga alcun dubbio d'aver Teofane recitata l'omelia suindicata nella regal cappella di Palermo, riferiremo le parole medesime che leggonsi in capo alla stessa in un codice MS. del secolo XII^o che si conserva nella biblioteca reale di Madrid, *recitata nel tempio del palazzo di Palermo*(23). Per le quali cose resta evidentemente provato che Teofane recitò ivi la sua omelia, presente il re Rogero, che venne onorato, siccome è costume degli oratori, del titolo che maggiormente potea lusingarne l'ambizione. E siccome fra le cose di che più lo encomiava erano i preziosi mosaici, de' quali egli avea decorato il suo magnifico tempio, così resterà sempre più dimostrato che la miglior parte di essi debbansi riferire al tempo del suo governo; e volendo anche concedere qualche cosa all'asserzione dello storico salernitano, potrà al più convenirsi che Guglielmo abbiane fatta eseguire alcuna parte, e forse quelli delle ale, i quali, siccome abbiamo osservato, restano al di sotto de' primi pel merito della esecuzione non meno che per l'esattezza del disegno.

CATTEDRALE DI CEFALÙ.

Ne' tempi medesimi, e per comando dello stesso Rogero innalzavasi la magnifica cattedrale di Cefalù, il tempio più vasto di quanti altri ne sorgessero a que' di nella Sicilia. Il Fazello, della origine di esso ragionando, narra che sendo questo principe partito da Salerno per ritornare in Sicilia, si levò nel corso del viaggio tal fiera tempesta che, sbalzato il legno qua e là, giunsero i marinai a più non sapere il punto ove si fossero. Laonde Rogero, quasi disperando di salvezza, faceva voto a Dio Salvatore di edificare, ad onor suo e degli apostoli, una chiesa in quel luogo medesimo ov'e' sarebbe giunto a salvamento. E, perchè dopo grave pericolo era spinto dal mare sulla spiaggia di Cefalù, quivi a piè della rupe ordinava che immediatamente si alzasse una chiesa in onor di S. Giorgio, quella medesima che poscia caduta in rovina e restaurata da' pescatori, al tempo di Fazello addimandavasi di S. Lionardo. E poco appresso, al suo voto interamente adempiendo, dava opera ad un grandioso tempio di mosaici splendidamente ornato, dedicandolo al Salvatore, e servendosi delle colonne di un vetusto delubro e degli avanzi dell'antico castello(24).

Pare che il Fazello abbia tratta questa notizia da un manoscritto autentico del 1329 che si conserva nello archivio del capitolo della cattedrale di Cefalù, intitolato *Liber privilegiorum Ecclesie Cephaludensis* che riporta più diffusamente la medesima storia(25). Però il diploma del 1145, col quale Rogero dotava la novella chiesa, non fa alcun cenno di questo fatto, anzi da esso scorgesi che la ragione, onde si mosse ad erigere questo stupendo monumento di religione, si fu quella di manifestare unicamente la riconoscenza dell'animo suo al Salvatore delle genti, che di onori lo avea rivestito e del regio titolo decorato: *Dignum et rationale fore duximus ad Salvatoris nostri honorem domum construere et ad illius gloriam aulam fundare, qui nobis et honorem contulit et nostrum nomen laude regia decoravit... hac itaque ratione ducti ex longo jam tempore ad honorem sancti Salvatoris proposuimus ecclesiam construere in civitate Cephaledi... Quam volente Deo et Salvatore nostro cooperante fundavimus atque construximus*(26). Da un diploma poi del 1131 di Ugone arcivescovo di Messina, cui si apparteneva la giurisdizione del luogo, ricavasi che la prima pietra di questo vasto edificio sia stata posta nel dì della Pentecoste di quel medesimo anno(27).

Or siccome Rogero in un suo diploma dato nel mese di marzo dell'anno 1132 parla di questo tempio come di un'opera già compiuta, *Ego Rogerius Rex etc. feci aedificare templum episcopatus ab initio foundationis suae in loco qui dicitur Cephaludum in nomine et honore Salvatoris*(28); così noi non sapremmo non esser presi di meraviglia veggendo compiuto nel breve giro di dieci mesi un edificio di tanta mole: e vieppiù maravigliati restiamo, considerando che nel tempo medesimo lo stesso principe innalzava tante altre sontuose fabbriche, fra le quali non possono non ricordarsi il palagio e la regia cappella in Palermo. Le quali cose mostrano apertamente l'alto

animo di Rogero, e la potenza siciliana in quella età. Pensare ed eseguire era per lui una sola cosa: nè ciò costava eccessivi sforzi; nè l'erario si esauriva. Tante erano a quel tempo le glorie di questa terra, tanta la sua floridezza. Bello e carissimo quindi è per noi il farci col pensiero a quella età nella quale la prima pietra si ponea della siciliana monarchia, ed insieme quell'altre si gittavano di tante opere magnifiche destinate a sopravvivere a' secoli ed alle scosse della sventura.

TAVOLA XVIII.

E, ritornando alla nostra basilica, la pianta di essa, siccome quella di Monreale, è divisa nella sua lunghezza in due parti: l'inferiore è compartita in tre navi, ornate da due fila di colonne, quasi tutte di granito, e in numero di otto per ogni lato. Le ultime di esse dall'una banda e dall'altra si appoggiano a due massicci pilastri che segnano il principio della metà superiore del tempio, elevata sull'altra per quattro gradini. Qui comincia la *solea* il cui arco verso la nave poggia su due grandiose colonne aderenti alle interne facce degli accennati pilastri, i quali, insieme alle colonne che ne riempiono gli spigoli, sorreggono il primo de' quattro grandi archi della *solea*, che di molto si eleva sul precedente. Di contro a' primi, ed a questi legati per due grandi archi laterali, sorgon due altri pilastri; e su di essi poggia il grande arco che mette al *bema*, il quale termina in tre emicicli destinati all'altare, alla *protasi* e al *diaconico*. Il coro poi era nella *solea*, ed ivi rimase sino al 1588, poichè in quell'epoca il vescovo Francesco IV^o Gonzaga nel santuario lo trasferì. Finalmente appoggiato al pilastro in *cornu evangelii* sorgere si vede il regale solio. Dalle quali cose scorgesi la perfetta somiglianza di questa basilica con l'altra di Monreale, ove se ne tolga nella *solea* lo sporto maggiore delle sue ale, e la loro minore profondità; perciocchè, mentre nel tempio monreale le mura esterne della *protasi* e del *diaconico* stanno in linea dell'altre delle ale della *solea*, qui, a cominciare dal *bema*, restringonsi nuovamente, tal che tornano in linea delle mura esterne della nave. E sebbene un'altra diversità potrebbesi forse notare ne' due piccoli archi circolari che danno la comunicazione fra il coro e le cappelle laterali, pure considerando esser questi, come per se stessi dimostrano, di una costruzione più recente, noi incliniamo a supporre che in loro vece quivi si aprissero due archi più vasti a somiglianza di quelli di Monreale, sorretti ciascuno da quattro colonnette; e, volendo dar più forza al nostro opinare, è da credere, se pur non andiamo errati, esser queste colonnette quelle medesime che oggi portano gli organi(29).

TAVOLA XIX, FIGURA I.

Due torri quadrate, che nell'ordine superiore più ristrette terminano a guisa di piramidi(30), fiancheggiano il prospetto e chiudono l'esterno portico, diviso in tre archi girati su quattro colonne. Di queste, ch'eran tutte di marmo cipollino, due sole rimangono, le altre due sono di breccia, ed appartengono alle innovazioni alle quali soggiacque in tutto il suo complesso, sul finire del secolo XV^o, questa parte del

tempio(31). Ci resta però l'antica porta, monumento pregevolissimo, e per le sculture in marmo bianco che ne adornan lo stipite e l'archivolto, e per l'arco circolare che vi si osserva, al quale la prolungazione de' piè dritti e l'interno sporto delle imposte danno un cotal carattere che molto somiglia alla maniera degli arabi, e che fa riguardarla come unico esempio di simil forma negli edifici tutti che al tempo de' Normanni innalzaronsi nell'isola nostra.

Sotto questo portico esistevano altre fiate cinque quadri dipinti. Vedeansi nei primi tre, Rogero, Guglielmo I° e Guglielmo II° tutti cinti di corona e vestiti alla reale, il primo offerendo il novello tempio al Salvatore, e gli altri due confermando le precedenti concessioni e di nuove largizioni accrescendole. Stava nel quarto l'imperatrice Costanza donando la chiesa di Cefalù del casale di Odosuer; e finalmente nel quinto l'imperador Federico II° che, coperto delle insegne reali e sul trono seduto, spediva suo legato il vescovo di Cefalù Giovanni Cicala in Babilonia e Damasco(32).

La parte superiore del prospetto del tempio è divisa in due ordini. Sta in mezzo all'inferiore una gran finestra a sesto acuto, e d'ambo i lati dieci colonnette sopportano otto archi di simil genere, quattro per ogni lato, i quali fra di loro s'intersecano, perchè si appoggiano dalla prima colonna alla terza, dalla seconda alla quarta, e così successivamente. Nell'ordine superiore poi girano sopra quattordici colonnette corintie tredici archi a sesto acuto, i cui archivolti, come gli inferiori, sono ornati a serpeggiamanti: un frontispizio finalmente indica l'inclinazione del tetto e fa corona al prospetto.

TAVOLA XX E XXI.

Gli archi della nave, siccome quelli della *solea*, del santuario e delle finestre, secondo la maniera de' tempi, sono tutti a sesto acuto; gli spigoli de' pilastri, e i piè dritti degli archi ornati sempre di colonne; il pavimento, la nave, le ale, la *solea*, la *prolasi* e il *diaconico* nudi di ornamenti. Non così però il santuario che racchiude i mosaici più preziosi di quanti altri ne ammiriamo nelle chiese che furono a quell'epoca innalzate fra noi. Bellissima è l'immagine del Salvatore nella conca dell'abside; in lavoro ugualmente squisito, di sotto a questa, veggonsi ordinati in tre compartimenti, la Vergine con a fianchi due arcangeli nel primo, e ne' due inferiori, frammezzati da una gran finestra, dieci apostoli e i due evangelisti Marco e Luca. Di seguito a questi e nel medesimo ordine partiti stanno nelle pareti del santuario a dritta, allo stesso livello del Salvatore, in un tondo, la mezza figura di Melchisedech, e più sotto all'impiedi Osea e Moisè; a livello della Vergine i profeti Gioele, Amos, Abdias, e ne' due ordini inferiori le intere immagini degli otto santi Pietro, Vincenzo, Lorenzo, Stefano, Gregorio, Agostino, Silvestro e Dionigi, tutti con leggende latine; due grandi finestre apronsi poi fra mezzo a queste figure; il resto della parete più presso alla *solea*, è priva di mosaici. Nell'ugual modo è ordinata l'opposta parete: nelle due partizioni superiori stanno i patriarchi e i profeti Abramo, David, Salomone, Giona, Michea e Naum; nelle due inferiori, i santi Teodoro, Giorgio, Demetrio, Nestore, Niccola, Basilio, Gio. Crisostomo, e Gregorio teologo; i primi tutti con motti

e scritte latine, gli ultimi tre indicati da greche leggende. Tutte l'epigrafi dell'abside sono scritte in greco, ma in latino vedesi l'iscrizione in versi rimati sotto gli apostoli, monumento preziosissimo perchè ricorda l'epoca in che costruivansi i mosaici, e il nome glorioso del magnanimo principe che li ordinava.

*Rogerus Rex egregius plenis (plenus) pietatis
Hoc statuit templum molis zelo Deitatis
Hoc opibus ditat variis varioque decore
Ornat magnificat in Salvatoris honore
Ergo structori tanto Salvator adesto
Ut sibi submissos conservet corde modesto
Anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo XLVIII.
Inditione XI anno V regni ejus XVIII. Hoc opus
Musei factum est.*

Nella soglia del *bema* sono incastrate alcune tavole di marmo bianco, con fregi a mosaico, che a noi sembrano quelle medesime che a guisa di parapetto chiudevano il coro e il santuario, siccome era pure nella basilica di Monreale, e come vedesi tuttavia nella regia cappella di Palermo; il resto del pavimento è moderno. Tetti di legno a cavalletti ricoprono la nave e la parte media a sinistra della *solea*: la dritta, però è coverta di una volta reale a crociera, e finalmente il *bema* lo è da due volte consimili, delle quali la più vicina all'abside è incrostata di bellissimi mosaici che rappresentano due serafini con altrettanti cherubini, e quattro angeli a mezza figura che escono dalle nubi. Finalmente è notevole la parte (tav. XIX, fig. 2) posteriore del tempio, la quale, al par dell'altra di Monreale, è di figura mistilinea, ma decorata diversamente; perciocchè questa così nel medio che ne' corpi laterali componesi di un solo ordine di altissime colonne binate di pietra calcaree aderenti alle mura; e di esse quelle che girano intorno all'abside maggiore sono innalzate sopra alti pilastri sorretti da un basamento, nella parte superiore sormontate da piccoli archetti a sesto acuto due per ciascun vano, che poggiano da un lato sulla coincidenza de' capitelli, e dall'altro sopra una mensola. Gira su questi archi una fascia poco rilevata, e sopra questa s'innalza un muretto su cui stanno alcune teste con simmetria disposte che doveano, a guisa di mensole, sostenere certamente un ordine di piccoli archi, i quali, a somiglianza di quanto osservasi tuttavia ne' corpi laterali, sembra che formassero cornice. Le colonne ugualmente binate che girano intorno a' minori emicicli, sono piantate più basse, e sopra un plinto che corre tutto intorno alla parte posteriore della basilica: poggian sopra di esse tanti archi acuti che alternativamente s'intersecano fra loro, ed una fascia, che poco sporge, vien sorretta da vari archetti circolari e fa quivi ufficio di cornice. La parte superiore delle mura rettilinee della *solea* e del santuario è poi decorata esternamente da un ordine di colonnette di marmo sulle quali, fra loro incrociantesi, poggiano tanti archi acuti, di cui gli archivolti sono scolpiti a serpeggiamenti.

Non bastava però all'animo generoso del prode Rogero avere innalzato quel grandioso edificio ed averlo arricchito di così splendidi musaici; poichè di altri non men pregevoli monumenti intendeva pure a decorarlo. Difatti in un diploma dell'anno 1145, mentre di larghe donazioni arricchiva la novella cattedrale, ordinava che due sepolcri di porfido si costruissero per locarsi ai lati del coro, disponendo che in uno si riponesse dopo morte il suo corpo, e l'altro servisse di simmetrico ornamento alla basilica: *Sarcophagos vero duos porphiriticos ad decessus mei signum perpetuum conspicuos in praefata ecclesia stabilivimus fore permansuros, in quorum altero juxta canonicorum psallentium chorum post diei mei obitum conditus requiescam: alterum vero tam ad insignem memoriam mei nominis quam ad istius ecclesiae gloriam stabilivimus* (53).

Il Pirri accenna, e il Daniele riporta per intero, siccome tratta dall'archivio della cattedrale di Cefalù, una supplica che il vescovo insieme con quel capitolo indirizzavano a Guglielmo II° nella sua minore età (54). Da questa supplica ricavansi intorno a' succennati sepolcri i fatti seguenti: 1° che essi furono effettivamente eseguiti e situati nel luogo che il regio diploma indicava; 2° che morto Rogero, il vescovo di Cefalù chiedevane il corpo a Guglielmo suo figliuolo affin di riporlo nell'arca a ciò destinata; 3° che Guglielmo consentiva alla dimanda, ma ne differiva l'adempimento al tempo in che la basilica sarebbe stata consacrata: anzi nel visitare personalmente quel tempio, ordinava che il vescovo ed i canonici ingiungessero al popolo di pregare sulla tomba del padre per l'anima di lui, e che venuto in morte, fosse il suo corpo medesimo tumulato nell'urna compagna; 4° che il trasporto della salma di Rogero non veniva ad effetto per l'opposizione de' Palermitani, presso cui si trovava, ed a' quali sembrava *magnus labor et inhonestum quibusdam videretur ut corpus tanti regis ab Ecclesia extraheretur. Et hac causa tunc remansit corpus ejus Panormi*; 5° finalmente che al tempo nel quale scriveasi la supplica, non solamente il capitolo cefaleditano avea perduta ogni speranza di ottenere il corpo di Rogero, ma era benanche minacciato di vedersi privo delle due arche, su di che amaramente esclamava: *sublati enim ab ecclesia monumentis quod aliud restat, nisi ut ecclesia a fundamentis subvertatur?*

Nonpertanto, da ciò che verremo esponendo, si scorgerà che non in quel tempo, ma nel principio del secolo XIII° solamente furon tolte alla chiesa di Cefalù quelle due arche porfiritiche che a que' di formavano la gelosa ambizione del suo capitolo. Secondo narrano il Fazello ed il Pirri, l'imperator Federico, affin di rimuovere ogni ostacolo al designato trasferimento, mandava al soldano di Damasco per suo legato Giovanni Cicala, che allora reggeva la cattedra vescovale di Cefalù (55): e quindi soggiungono, che, tornato Giovanni alla sua sede ed accortosi dell'inganno, ne mosse altissime querele e minacciò di scomunica l'imperatore, il quale, intendendo a placarlo, gli concedeva nel 1215 il feudo della *Cultura* (56). A rafforzar questi fatti ne piace ricordare eziandio la sovra esposta pittura del portico, la quale deve certamente dirsi contemporanea all'avvenimento, poichè nel citato ms. del 1529, quasi un secolo posteriore, si parla di essa come esistente, ed anzi vicina a perdersi per l'ingiuria del tempo.

Poichè erá venuto in animo a Rogero d'innalzare ad onore del Salvatore la famosa basilica di Cefalù, ei' disegnava di affidarne la cura a' canonici regolari di S. Agostino;

e perchè questi aveano sede in Bagnara di Calabria, pria che venisse a cingersi della regia corona in Palermo, egli, correndo l'anno 1130, recavasi colà per far che que' monaci consentissero a secondare il suo divisamento. Vi annuivano i padri e sotto il governo di Jocelmo o Jocelino, eletto vescovo della novella cattedrale trasferivansi in Cefalù ad abitare quel Monastero, che il provvido principe a lor beneficio erigea(37).

TAVOLA XXII.

Veggonsi ancora gli avanzi di esso dal lato settentrionale del tempio; e quasi per intero se ne conserva il magnifico atrio, per tre lati tuttavia circondato da portici ad archi acuti, sorretti da colonnette binate nella grossezza del muro. Sono esse di marmo bianco, alcune lisce, altre adorne di gentili sculture, ma la valentia degli scarpellini riluce maggiormente nelle svariate forme, e negli ornamenti de' capitelli, tutti l'un dell'altro diversi. Ond'è che questo chiostro devesi riguardare come un monumento preziosissimo della siciliana scultura nel duodecimo secolo: il quale mentre sovra ogni altro primeggia, a quello di Monreale soltanto è da dirsi secondo(38).

CHIESA DI S. MARIA DELL'AMMIRAGLIO.

Contemporanea, e forse di qualche anno anteriore alle precedenti, è la chiesa di S. Maria dell'Ammiraglio, che oggi addimandasi della Martorana perchè aggregata al monastero di tal nome. Veniva essa innalzata da Giorgio, o Rozio Antiocheno, ammiraglio del conte, poi re Rogero, e secondo il Pirri, che afferma averlo ricavato da un diploma del succennato monastero(39), consacrata nell'anno 1113 da Gualtiero arcivescovo di Palermo. Il Morso però, che dopo il Di-Chiara reca per intero questo documento, mette innanzi diversi argomenti per dimostrarlo apocrifo(40), a' quali noi altro ne aggiungeremo che ne sembra forte e indubitato, cioè che in questa scrittura vedesi onorata Sicilia del titolo di regno, mentre tale non potea addimandarsi pria dell'anno 1130, nel quale il secondo Rogero a questa dignità l'aveva innalzata. Ma comunque ciò sia egli è certo che pria del 1143 era la nostra chiesa del tutto compiuta, siccome lo attesta il medesimo fondatore nel suo diploma di dotazione(41).

TAVOLA XXIII E XXIV.

Questo tempio ebbesi fin dalla sua origine la forma di un quadrilatero, di mezzo al quale stan quattro colonne a sostegno degli archi acuti su cui poggia la cupola semisferica, non meno che degli otto archi minori pe' quali congiungesi il corpo medio alle pareti del tempio. All'oriente aprivasi il santuario ne' tre emicicli dell'altare della *prolasi* e del *diacomico*, e ad occidente era la porta. Quattro colonnette di porfido e di granito ornavano, secondochè fra noi usavasi a que' dì, gli spigoli de' piè diritti dell'arco trionfale e dell'abside, ed altrettante stavano e stanno tuttavia incastrate negli emicicli minori.

La parte superiore delle pareti, la cupola e le volte a sesto acuto, sono tutte splendenti di mosaici a fondo d'oro con rappresentazioni di sacre storie ed immagini di santi, scompartite da svariati e sempre eleganti rabeschi che i nostri artefici ereditati aveano degli Arabi, e questi medesimi attinto nella Persia e nelle stoffe dell'India. Nè può dubitarsi che simiglianti decorazioni avessero fregiato l'abside maggiore, e la parete volta ad occidente, pria che barbariche innovazioni fosser venute a deturpare l'elegantissimo tempio, il quale per esse videsi pure privato delle tavole di marmo bianco contornate di meandri a mosaico, che, secondo il costume di quella età, rivestivano la parte inferiore delle mura, come appunto vedevasi al tempo del Mongitore(42). Le volte a crociera de' quattro angoli dell'edificio sono a fondo azzurro tempestate, ad imitazione del cielo, di stelle d'oro; e il pavimento coperto di sontuosi mosaici di pietre dure, era poi ed è tuttavia quello dell'edificio di Giorgio, il quale in tutto il suo complesso mostra evidentemente la forma e la maniera de' Greci del basso impero.

Correva l'anno 1433 quando re Alfonso, concedea questo tempio alle religiose della Martorana(43); e perchè bisognava di ristorazioni e di ripari, restituiva alla chiesa nel 1451 la rendita devoluta in quel tempo al cantore della cappella Palatina, e permetteva che le monache si valessero del tetto della contigua chiesa di S. Simone ch'era stata egualmente al monastero aggregata(44). Però sul finire del secolo XVI non bastando più alle religiose della Martorana l'ampiezza della chiesa di Giorgio, mosse da consiglio veramente vandalico, davano opera ad ingrandirla(45). Cadeva allora sotto i colpi di barbara mano il muro *a, b*, che ad occidente chiudeva il tempio, e con esso cadevano i preziosi mosaici ond'era tutto coperto, se ne toglì i due quadri, ove apparisce Giorgio a piè della Vergine(46), e Rogero coronato da G. C., che mano pietosa preservava del generale devastamento, destinandoli ad ornar le pareti accanto alle due prime cappelle *e, f*, della novella aggiunzione(47). Cadeva più tardi l'abside e nella sua rovina traeva secco le pitture a mosaico, di che tutta splendeva, per cedere il luogo ad una tribuna quadrangolare più vasta, sfarzosamente incrostata a marmi di svariati colori, ordinati in disegni fantastici or piani ed ora a rilievo, in quella maniera barocca che tanto prevalse fra noi verso la metà del secolo diciassettesimo(48). E quasi fosse andata del tutto perduta la ragione del disegno e del gusto, disfacevansi poco dopo i mosaici, ed atterravansi le tavole marmoree che rivestivano la parte inferiore delle laterali pareti, perchè vi si sostituissero in vece quelle sconce e contorte incrostature di marmi moderni.

Progrediva dunque il novello allargamento della chiesa, e, a partir dal confine dell'antico tempio, stendendosi alquanto d'ambo i lati, prolungavasi or più or meno ristretta verso l'occaso finchè giungesse a legarsi all'antico campanile (tav. XXIII e XXIV, fig. 3), il quale, rispondendo in centro al nuovo prospetto, destinavasi a formarne l'ingresso(49). Egli sembra però che gli artisti non intendessero di abbandonare del tutto l'antico piano, che anzi in quella parte della novella aggiunzione che innalzavano al medesimo livello del tempio di Giorgio, studiavansi d'imitare, almeno nel corpo medio, la primitiva disposizione. Ciò è tanto vero che la parte moderna *a, b*,

c, d, se ne toglie le cappelle laterali, può dirsi compartita non altrimenti che l'antica. Non così però nel piano più somnesso che, destinato a vestibolo della chiesa, faceva mestieri fosse privo di altari e in altra guisa disposto. Quindi è che ne dividevano in due parti la lunghezza per una fila di quattro colonne sormontate di archi ellittici che, occupando minore altezza, lasciassero lo spazio convenevole al coro sovrapposto. Il vedere adoperate frattanto nelle opere aggiunte dodici colonne di granito o di altri marmi orientali, tutte di una medesima misura, e la situazione del campanile, che mentre risponde in centro all'antico edificio se ne trova poi discosto per sessantacinque palmi, additano che il suolo sul quale venne innalzata la nuova metà della chiesa, sia stato anticamente occupato da qualche opera esterna, al medesimo tempio di Giorgio appartenente. Difatti ove si consideri non esser verosimile che sul tramonto del secolo XVI avessero le religiose della Martorana idee tanto vaste e mezzi così straordinari per acquistare sì gran numero di colonne di marmo orientale, due delle quali, per le iscrizioni arabe che vi si leggono, mostrano di non essere posteriori all'epoca normanna(50); ed ove si ponga mente eziandio alla distanza ed alla situazione del campanile, di leggieri si scorgerà che sì questo come le colonne appartennero anticamente ad un'opera esterna congiunta alla chiesa dell'Ammiraglio. Ma questa supposizione, che viene dettata dalla sana critica, si converte in certezza per due documenti autentici che or saremo per riferire. Ricavasi dal primo, che nel 1295 la curia del Bajulo e de' giudici della città di Palermo riunivasi nell'atrio innanzi la chiesa di S. Maria dell'Ammiraglio(51); e dal secondo, il quale conferma la cosa medesima, si ha pure che nello stesso atrio esercitava il suo ufficio un notaio addimandato Enrico di Martino(52).

Nel nuovo vestibolo, oltre alla maggiore, apronsi due porte laterali; l'una a settentrione servendo ordinariamente d'ingresso alla chiesa, l'altra a mezzo giorno mettendo al cortile che sta innanzi al parlatorio. La prima fu nel 1737 ridotta nello stato in che vedesi al presente. Il Mongitore frattanto riferisce che nel 1591 l'abadessa Fausta Requisens aveala costruita di marmo bianco a mosaico con otto colonnette binate, sei di porfido e due di granito(53). Ond'è che noi supponiamo essere stati gli ornamenti di questa porta quei medesimi che decoravano l'altra per la quale aveasi ingresso al tempio di Giorgio, e che abbattuti insieme coll'antico prospetto, passarono, siccome preziosissime cose, a decorare il novello ingresso(54). Alla quale congettura ci muove 1° la descrizione che il Mongitore ci ha lasciata di questa porta, la quale per i mosaici e per le colonnette che l'ornavano, ricorda più presto la maniera del XII che del secolo XVI; 2° la circostanza che l'innalzamento di questa porta risponde esattamente all'epoca dell'ingrandimento del tempio, e in conseguenza a quella in che avvenne la demolizione del muro occidentale, cui l'antica andava congiunta.

Nella parte più eminente delle mura della chiesa, girava tutto intorno una greca iscrizione, che alla maniera degli Arabi faceva ufficio di cornice(55). Per le diligenti ricerche da noi eseguite nel mese di ottobre dello scorso anno 1837 si poté scoprire sotto gl'intonachi di calce quell'unica parte che di essa tuttavia ne rimane. A cominciare di dietro l'emiciclo della *prolasi*, si stende questa, benchè in diversi luoghi in-

terrotta, sul muro settentrionale sino al punto ove volta il prospetto; il resto è perduto e per le innovazioni eseguite nella tribuna maggiore e nell'antico prospetto, e perchè dal lato di mezzo giorno le mura del monastero vennero addossate alle pareti della chiesa.

È questa iscrizione palmare, in caratteri di bella paleografia, ricavati dalla stessa pietra su fondo rosso, e composta in versi jambici senari, simili a quelli che leggonsi sotto la cupola della cappella palatina. Noi quindi stimiamo pregio dell'opera riportarla nella vera forma, aggiungendovi l'interpretazione di che ha voluto cortesemente incaricarsi il signore abate Buscemi

δομον ΔΙΔΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΒΙΩ ΠΕΠΡΑΓµενον

 ΕΓΩ ΜΕΝ Ω ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΗΤΕΡ ΠΑΡΘΕΝΕ
 ΔΟΜΟΝ ΜΙΚΡΟΝ . . . ΤΟΤ
 ΚΕΗΣ ΠΟΛΛΩ ΠΟΘΩ
 ΕΙΣ ΜΙΚΡΑΝ ΑΝΤΑΜΕΪΝ ΟΤ ΓΑΡ ΔΕΪΑΝ

Domum concedentes eorum vita factam :

.
Ego equidem o Domina Mater virgo :

Domum parvam

. *multo desiderio :*

In parvam compensationem non enim dignam.

E qui è a notare che le parole, *eis mikran antamein, in parvam compensationem*, leggonsi pure nel sovraccitato diploma di Giorgio del 1143.

E perchè nulla ci resta a dire intorno a questa chiesa ed al suo fondatore, ne piace aggiugnere l'iscrizione sepolcrale inedita dell'ammiraglio Giorgio, che leggesi in dorso ad un diploma dell'anno 1146, il quale conservasi nello archivio della cappella palatina (56).

Εἰς ταφον του αμικρου Γεωργιου
 Και τις τασουτον σκληροτατος την φυσιν
 Περὶ ψυχραν τα σπληνικη χαλκινευσε φλογα
 Ως μιν λεβιδας εκκινεωσι δακρυων
 Εν τη τασαυτη συμφορας περιστασει;
 Ο πωνναυαρεβαστος εκ της αχης,
 Ο τωμκαταρχης της, ο λωμπος φωφορος,
 Το σεαυτον εμετυνημα της Αντιοχου,
 Το τερσινον σπληνισμα των Εσπεριων,
 Γεωργιος το θαυμα της οικουμενης,
 Φως προλαμψας χριστιανων τω γενει,
 Πρηστηρ ο φλεξας βαρβαρων πωλιστες πωλοισ,
 Γης και θαλασσης εγκατασχαν το κρατος,
 Ωσπερ κεραυνος εκτερον εν ανδρει,
 Αιανη ο κωνος των περιστατωμενων,
 Δικαιοσυνης αρρεκτης ζυγαστατης,

Sulla tomba dell'ammiraglio Giorgio
 E chi d'indole sì dura
 Col cuore di bronzo freddo ad ogni affetto
 Vorrà astenersi dal versar lagrime
 Per tanta perdita?
 Il più venerando per dignità,
 Il Duce dell'esercito terrestre, il raggianti astro del mattino,
 L'angusta pianta antiochena,
 L'amabile stella del tramonto,
 Giorgio che fu meraviglia del mondo,
 Luce che splendè amica a' cristiani,
 Fiamma divoratrice delle città de' barbari,
 Imperatore del mare e della terra,
 Nel valore fulmine che distrusse,
 Porto aperto agl'infelici,
 Equa hilancia di giustizia,

Πλοιν παρῆσαν ἀφθονος χαρηται,
 Βασίλειος ο λυχρος μεν κη' εἶτα—(2)
 Ο τιμος μαρτυρος ου τουτου λεγους,
 Καλυπτεται φαν λαριαι νυν λιθου,
 Και νεκρος ομιμει φινεται (φαιεται) παρ' ελπιδα.
 Αλλ' α βροτων αυτηρα μητηρ του λουου,
 Δεχουσι τυδα προς μονας ορχουους
 Θανοντα και ταφιντα προς τω σο δουνο.
 Εξ χριστου πρωταρχου τουτου χρονου,
 Ιστας δεκατοντακιν ηγιδιαιμενου,
 Και συν δεκαπεντεσσιν εννυδα μονη

Dispensiero generoso di benefizi,
 Vera Lucerna del Re,
 Sopra tutte altre preziosa gemma,
 Ah! or si chiude in urna di pietra,
 Spento ahimè! per non far più ritorno;
 Ma o salvatrice degli uomini, madre del Verbo,
 Accogli nelle stanze celesti lui
 Morto e sepolto presso alla tua casa,
 Correndo gli anni seimila
 Scicento
 Con cinquanta e nove.

Or questa iscrizione, di per se stessa pregevolissima, ha per noi il merito singolare di stabilire al 1151 l'epoca sinora indeterminata della morte del famoso ammiraglio Giorgio, generoso fondatore della nostra chiesa, e saldissimo sostegno del trono di Rogero.

CHIESA DI S. CATALDO.

Questa che meglio chiameremo cappella che chiesa di S. Cataldo, è del pari di greca forma, ed è discosta per tratto non lungo dall'altra che abbiamo or ora descritta.

TAVOLA XXV.

La sua pianta è rettangolare essendo alquanto più lunga che larga. Su quattro colonne isolate poggiano gli archi acuti, che nella parte media sorreggono tre cupole semisferiche, e legansi ne' lati all'estreme pareti della cappella. Ad oriente gli archi più vicini al santuario poggiano su due colonne di minor diametro che fiancheggiano l'abside, e ai cui lati stanno i minori emicicli della *prolasi* e del *diaconico*. Nulla ci resta degli ornamenti ond'era anticamente fregiata, se non che il pavimento tutto a mosaico di pietre dure con tavole di porfido e di serpentino, compartito in eleganti disegni, così nel corpo della cappella, che nel santuario, di due gradini più sollevato. Hanno le colonne basi corintie ma i capitelli sono compositi alcuni, altri corinti: essi sì pel modo come trovansi scolpiti, e sì per la diversità della forma e della misura, si manifestano per avanzi di più antichi edifici, se ne toglie quello della seconda colonna a sinistra, ornato non già di fogliami, ma di soli caulicoli intrecciati fra loro in modo singolarissimo, ma non privo di grazia.

Sul muro esterno dietro il santuario esiste qualche avanzo della iscrizione latina in caratteri cubitali, che probabilmente girava in vece di cornice d'intorno all'edificio. Noi riferiamo di questa ciò che con molta fatica abbiamo potuto scoprire

ELECTAM · SINE · RVGA · · · · · DAVIT · RORE · FLAMMINIS · VIRO

Le quali parole non solamente accennano la Vergine Immacolata, ma sì bene un vescovo, che devesi naturalmente supporre S. Cataldo, cui da' tempi più remoti era la cappella intitolata. Intorno all'origine di questo edificio nulla abbiamo di certo.

Ciò non pertanto, da un documento del 1175 appartenente alla chiesa di Monreale, ricavasi che la casa cui era congiunta fu già posseduta dal celebre Majone ministro, ammiraglio e gran cancelliere di Guglielmo I°. Perciocchè Guglielmo conte di Marsico dichiara in esso aver vendute alla Dogana de' baroni tutte le case che possedeva in Palermo vicino alla chiesa innalzata da Giorgio Antiocheno alla B. V., soggiungendo che le medesime erano state pria possedute dall'ammiraglio Majone da Bari, e poscia da re Guglielmo vendute a Silvestro conte di Marsico suo padre(57). E che fra le succennate case si comprendesse la cappella di S. Cataldo, appare da un diploma di re Guglielmo II° dato nel 1182 col quale, facendone concessione alla monrealese basilica, ne' seguenti termini si esprime: *Concedimus ei in Panormo domum quae fuit quondam comitis Silvestri, quae est prope ecclesiam Sanctae Mariae de Admirato cum cappella et furno et hortis etc.*(58).

Ma un argomento incontrastabile che questa cappella esistesse sin dall'epoca che vennero le cennate case in potere di Silvestro, sorge dal vedersi tumulata nel 1161 la di lui figliuola Matilde, siccome apparisce dalla iscrizione, che tuttavia vi si osserva ne' seguenti sensi concepita :

EGREGII · COMITIS · SILVESTRI · NATA · MATILDIS
NATA · DIE · MARTIS · MARTIS · ADEMPTA · DIE
VIVENS · TER · TERNOS · HABUIT · MENSES · OBITQVE
DANS · ANIMAM · CELIS · CORPVS · INANE · SOLO
HEC · ANNIS · DOMINI · CENTVM · VNDECIES · SEMEL · VNO
ET · DECIES · SENIS · HAC · REQUIESCIT · HVMO

Considerando dunque che non prima della morte di Majone, avvenuta il 10 novembre 1160(59), potevano i di lui beni cadere in confisca, e quindi vendersi da re Guglielmo al conte Silvestro le case di che ragioniamo, si argomenterà di leggieri che fra queste doveva comprendersi sin dal tempo di Majone la chiesa di S. Cataldo dove pochi mesi appresso l'ultimo possessore tumulava la figlia. Non essendo giusto il credere che in sì corto spazio di tempo avesse Silvestro costrutta appositamente una chiesa per mausoleo della perduta figliuola. Alla quale opinione dà forza la greca forma della nostra cappella; forma che per quanto sappiamo non si rinviene fra noi che ne' soli edifici anteriori a' Normanni, o in quelli che sotto la loro dominazione ebbero Greci a fondatori. E tale, se non andiamo errati, è da supporre Majone; imperciocchè, Bari sua patria non solo fu posseduta da' Bizantini sino al 1070, ma benanche quando venne in potere del duca Roberto Guiscardo, perdurò ad essere abitata in gran parte da' Greci. In effetto il Beatillo fa conoscere, che nel 1155 in cui il primo Guglielmo distrusse questa città, trovavasi la medesima abitata da molte greche famiglie, che in parte allora migrarono ai loro originari paesi(60). E che fino a quel tempo vi si esercitasse contemporaneamente il rito greco e il latino, vien chiaro dalle parole del medesimo storico, il quale parlando del permesso dato da Guglielmo II° a' Baresi di ripatriare, soggiunge: *De' religiosi greci che sen'erano andati in levante, non vi ritornarono più, e i latini vi ritornarono*(61). Poteva dunque Majone, nato in Bari assai prima che Guglielmo l'avesse distrutta, esser latino o greco di rito,

ma più presto greco se vuoi dare alcun peso al nome suo e del fratello Giorgio e Stefano, soliti nomi che venivano usati da' Greci. In ogni modo, sia che Majone fosse stato greco o latino, non poteva esser egli avverso alle forme de' greci edifici, come il conte Silvestro e gli altri principi, baroni e prelati normanni intesi tutti a stabilire il rito latino, e abituati alla forma delle chiese di occidente; e quindi nulla potealo muovere ad astringere i nostri artefici, abituati alle maniere bizantine, a piegarsi alle forme de' sacri edifici occidentali; nella qual cosa non riusciron tampoco del tutto, siccome abbiamo altrove osservato, gli stessi principi e prelati normanni.

CHIESA DI S. GIACOMO LA MAZARA.

Fra le chiese che i nostri moderni riferiscono all'epoca normanna, havvi quella di S. Giacomo la Mazara (62), i cui avanzi esistono tuttavia nel cortile dell'Intendenza militare nel quartiere di S. Giacomo in Palermo. Anzi il Fazello, il Cannizzaro, l'Inveges e il Mongitore, la giudicarono fondata nell'anno 1088 (63). Non derivando però sì fatta supposizione da alcun documento storico, ma vedendosi solamente appoggiata alla tradizione, è d'uopo volgerci allo esame de' caratteri che appresentano i ruderi del nostro edificio; e da questi, siccome da qualche altra circostanza particolare che vi si scorge, trar prova alle nostre conghietture. L'abate Morso nel suo *Palermo antico*, ne fece oggetto di un particolare discorso, e ne riportò la pianta, in gran parte da lui immaginata sulla supposizione che a mezzogiorno volto ne fosse il prospetto (64). Ma essendo ciò contrario al costume de' tempi, ne quali usavasi costantemente di collocare il santuario ad oriente, e quanto resta dell'antico muro della città, siccome l'alto burrone, dimostrando chiaramente non esservi dal lato di settentrione bastevole spazio alla situazione dell'abside, ci determinammo a tener per erronea cotesta ipotesi. Laonde mossi da sì fatte considerazioni ci demmo a più minuti esami, e venimmo a capo di scoprire ad oriente gli avanzi ben conservati dell'abside indicati non solo dall'arco, ma sì bene dalle solite colonnette incastrate negli spigoli de' pilastri, in quel luogo appunto ove il Morso immaginava fuor di ragione una laterale cappella, e a determinare con precisione in rapporto all'edificio il sito del campanile, che nel disegno del Morso vedesi quindici palmi più a mezzo giorno della sua vera posizione. Nè lascerem di notare ch'egli andò parimenti errato collocando una fila di colonne in quel sito ove altro non era che il prospetto del tempio.

TAVOLA XXVI.

Presentiamo noi dunque nelle figure 1 e 2 di questa tavola la pianta e lo spaccato della chiesa esattamente ritratti da' ruderi esistenti. Di forma quadrangolare è la pianta, partita in cinque navi da quattro file di colonne, circostanza particolare che fra noi non osservasi in alcuna altra chiesa di quella età, nella quale anche le più grandiose non superavan mai le tre navi. Ad oriente era l'abside, di che, siccome

accennammo, ne resta l'arco acuto e i pilastri con le consuete colonne; ad occidente il muro del prospetto e la torre quadrata con araba iscrizione in luogo di cornice al sommo di essa. Finalmente un'altra singolarità osservasi nel piano della nave media, che è di un palmo e mezzo più somnesso de' laterali, mentre le colonne delle ale con gli archi acuti che sovrastano trovansi più basse delle medie.

Or le predette circostanze, e più ancora l'arabica iscrizione del campanile fecero credere a taluni che nella nostra chiesa fosse da ravvisare una moschea convertita da' Normanni ad uso de' cristiani(65). Ma chi ben riguarda alla pianta di essa, in tutto somiglievole alla forma delle greche basiliche, alla sua esposizione da occidente ad oriente, ed al sito come alla struttura del campanile, dovrà indubitatamente piegarsi all'opinione del Fazello e del Cannizzaro, e riferirla a' primi tempi del reggimento normanno. Nè a questo pensiero ripugna il diverso livello de' piani, che di per se solo non vale ad indicare una maniera di edifici piuttosto che un'altra, e molto meno ripugna al nostro avviso l'arabica iscrizione, essendo usi i Normanni valersi di questo idioma, come si scorge e nella cappella palatina, e ne' loro diplomi, e nelle loro medaglie: anzi è da riflettere che la paleografia e il contenuto di questa leggenda la riferiscono apertamente a' tempi della loro dominazione; nella quale sentenza converrà ognuno certamente volgendo lo sguardo a quanto rimane della cennata iscrizione che ridotta in caratteri *neschi* noi qui fedelmente trascriveremo.

و..... ر. و.....

والشد والأقبال والحماية والسكينة و.....
والعز وبالسفط والكمال والنصر والكفاية والعز
الاية والنصر

Fortitudine, affabilitate, tutela, tranquillitate. . . . praestantia, benignitate, perfectione, auxilio, rerum abundantia, potentia signorum (id est vexillorum), victoria.

Espressioni che non appartengono nè al corano, nè alla consueta professione di fede de' Musulmani, ma che veggonsi bensì ripetute in gran parte e nel pallio di Norimberga, e in una colonna della Martorana, e nel rosone sulla volta della palatina cappella(66). Dalle notizie posteriori ricavasi che questa chiesa fu concessuta nell'anno 1375 a' confrati detti della *Disciplina*; nel 1433, da re Alfonso ad Enrico di Simone che introdusse in Sicilia l'ordine de' canonici Celestini, e vi edificò il contiguo collegio di che rimangon gli avanzi; e finalmente nel 1663, aboliti i Celestini, videsi miseramente convertita ad usi profani(67).

CHIESA DI S. PIETRO LA BAGNARA.

Piacque al Pirri affermare che il duca Roberto Guiscardo sia stato il fondatore della chiesa de' Ss. apostoli Pietro e Paolo, poscia denominata di S. Pietro di Balnearia(68), ma dalla iscrizione greca tuttavia esistente sulla porta che introduce all'atrio, ricavasi che la medesima, comechè innalzata al tempo del duca, e della di lui moglie Sikel-

gaita, pure lo fu a spese di certo Nicolao, figliuolo di Leone Paratallasita di Palermo(69), e sotto la cura del prete Nicolao nell'anno 1081.

Εὐταύσθῃ ὁ σφανεῖς βασιλεὺς τῶν ἁγίων καὶ πανευφημῶν
 Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου ἐν ἡμέραις τοῦ λαμπροτάτου
 Δουκὸς Ρομβέρτου καὶ Σικελγιώτας τῆς αὐτοῦ συνηγου διὰ
 Ξεῖ τοῦ Νικολάου υἱοῦ Λεόντος Παρθαλλασίτου Πανορμίου καὶ
 Διευτάρωντι καὶ σφραγιστάσεως Νικολάου τοῦ εὐταλεστάτου σερβέρου
 Καὶ ταβουλαρίου ἤτι ἐν εἰς τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ εὐχαρίστη αὐτῶν.

*Expletum fuit venerabilissimum templum sanctorum, et celebratissimorum apostolorum Petri et Pauli in diebus splendidissimi ducis Roberti et Sikelgaitae ejus uxoris, impensa Nicolai filii Leonis Parathallassiti Panormi, et sollicitudine et cura Nicolai humilissimi presbyteri, et tabularii * anno 6589 (1081) indictione quarta; orate pro eis.* E siccome nell'anno 1117 fu questa chiesa aggregata al celebre monastero di S. Maria di Bagnara ne riportò il nome di S. Pietro da Balnearia(70). Guglielmo II°, ai cui tempi già questa chiesa minacciava rovina, dava opera a ristaurarla; e papa Innocenzo III°, che qual balio di Federico recavasi in Palermo per intendere agli affari del regno, consacravala sul tramonto del secolo duodecimo(71).

Di questo tempio, oggi convertito in sacrestia della novella chiesa, vedesi esistente la *solea* colle sue ale, e volto ad oriente l'emiciclo del santuario. È dessa di figura quadrilatera, (fig. 4 e 5) ed agli spigoli de' quattro pilastri che ne sorreggono gli archi acuti, sono incastrate altrettante colonne ottagonone di marmo bianco orientale con basi attiche e capitelli corinti. Due colonne di minor diametro stanno tuttavia negli angoli de' pilastri dell'abside, e due archi parimenti a sesto acuto apron ne' lati la comunicazione fra la *solea* e le ale, nelle quali però, a differenza delle altre chiese tutte di quell'epoca, non si scorge alcun vestigio degli emicicli della *protasi* e del *diaconico*. Pochi avanzi rimangono della nave, nè bastevoli ad indicarne la lunghezza; chiaro però si scorge esser ella priva di colonne. Tutta la pianta di questa chiesa presenta nel suo complesso una forma simile a quella del tempietto orientale di S. Caterina in Istria, ed alle altre di S. Michele nel distrutto casale di Aylyel, a 15 miglia da Palermo, e di S. Giovanni degli Eremiti, delle quali avremo occasione di far parola nel terzo ragionamento, bastandoci in questo aver descritti i tempi più sontuosi e meglio conservati, che ancora ci rimangon fra quelli che la generosa pietà de' principi normanni innalzava fra noi, all'epoca avventurosa, in che sotto il glorioso loro governo, primeggiavano i Siciliani, e per cultura di mente, e per valentia nelle arti, e per forza di armi fra le nazioni tutte del mondo.



RAGIONAMENTO TERZO.

DELLA FORMA

DELLE CHIESE SICULO-NORMANNE.

OSSERVARONO già uomini valentissimi siccome la pianta de' moderni tempj cristiani risulti dalla configurazione delle basiliche occidentali, or più or meno a quella delle orientali accoppiata⁽¹⁾. Ma non erasi ancora, per quanto ci è noto, avvertito il tempo, nè il luogo dove ebbe origine sì fatto innesto, nè le cagioni che lo produssero. Ond'è che volendosi per noi questo fatto chiarire, stimiamo di venirne a capo col mezzo il più diretto, cioè colla scorta de' monumenti che nell'occidente e nell'oriente esistono tuttavia, giovandoci al tempo stesso della storia dei fatti, che in quella età avvennero in Sicilia; e pruove non dubbie traendo altresì non che dal tempio di Monreale ma da quanti altri sacri edifici sotto la normanna dominazione innalzaronsi nell'isola nostra.

Le chiese moderne che a croce latina addimandansi, possono riguardarsi come composte di due corpi separati e distinti. Il primo, cioè la nave, diviso frequentemente nella sua lunghezza da due o quattro fila di colonne o pilastri; l'altro il T con la tribuna maggiore, e d'ordinario con le due laterali cappelle. Questo coincide appunto

in quel sito, dove slargandosi le ale formano una crociata traversa; e dove questa taglia la nave sorge la cupola; con che il piano del coro e del santuario sta, secondo il rito, sollevato su più gradini.

Volgendo ora lo sguardo a sì fatta disposizione, sarà lieve di scorgere, come il primo corpo di nostre chiese, se vi si aggiunga l'abside, somigli esattamente alle basiliche di S. Paolo e di S. Clemente di Roma, e come il secondo, or più or meno vicino alla figura di un quadrato, ritragga la sua forma da' tempi dell'oriente. Facendoci più innanzi intorno all'origine delle primitive chiese dell'occidente, la storia e i monumenti ci mostrano com'esse derivarono dalle basiliche pagane. È noto che pria del IV° secolo i cristiani acutamente perseguitati, erano astretti ad esercitare nascostamente gli atti della loro religione in qualche sala privata, o in oscure catacombe, ove dividevan co' trapassati quel misero e mal sicuro ricovero; finchè tratti da' loro nascondigli da Costantino, per opera di lui cominciarono a professare palesamente il loro culto. Ci è dunque mestieri rintracciare in quest'epoca fortunata le forme primitive delle chiese cristiane; perciocchè sebbene taluni scrittori ecclesiastici affermino, che anche pria di quel tempo avessero i seguaci del vangelo chiese spaziose ed ornate, pure, siccome opportunamente osserva il Quatremère de Quincy, quand'anche vogliasi menar buona sì fatta asserzione, essa non potrà valere che per le chiese dell'Asia minore e dell'oriente, di che è parola in Eusebio e Niceforo(2), e non mai per quelle dell'occidente. E nel vero, sebbene gl'imperatori da' tempi di Traiano a Costantino avessero non men nell'Asia che nell'Europa soggiornato, tuttavia l'istoria ci manifesta che il cristianesimo fu più aspramente perseguitato in questa che in altra parte del mondo.

Poichè Costantino distrusse Massenzio, ambi di segnalare il suo zelo per la religione di Cristo, innalzando vastissimi monumenti che al mondo tutto ne rendessero manifesto il trionfo. I tempi de' gentili, come quelli che ricordavano il culto de' falsi dei, erano abborriti da' cristiani; e d'altra parte lo spazio contenuto fra le mura della cella, era troppo angusto per le cerimonie della novella religione(3). L'avvilimento in che a que' tempi eran cadute le arti rendeva malagevole agli architetti lo immaginar nuove forme di fabbriche che provvedessero al nuovo bisogno, e quindi fu loro mestieri rivolgersi agli edifici degli antichi. Fra questi le basiliche solamente riunivano le condizioni tutte dal culto cristiano richieste, prestandosi per la loro lunghezza alla divisione de' gradi della pubblica penitenza già stabilita ne' concili d'Elvira e di Ancira(4), anzi mostravano nella loro pianta un tal che di somiglianza colla forma della croce(5), alla cui miracolosa apparizione attribuivasi quella famosa vittoria per la quale si era nell'occidente rassodato l'impero di Costantino. Adottossi dunque la forma delle basiliche(6); e sia che l'uso novello cui vennero destinate mostrasse questo nome più conforme al retto senso della sua etimologia(7), sia che la somiglianza della disposizione rendesse malagevole il variare un nome da lungo ed antichissimo uso consacrato, basiliche addimandaronsi le nuove chiese de' seguaci del vangelo(8).

TAVOLA XXVII, FIGURA I A XXII.

Se il tempo struggitore delle opere dell'uomo ci ha tolto S. Giovanni Laterano e S. Pietro, le prime basiliche del cristianesimo, a nostro conforto quella ci abbiamo di S. Paolo sul cammin d'Ostia, la terza innalzata in Roma nel secolo di Costantino, e da questa puossi bene argomentare quale sia stata la forma delle altre due in oggi distrutte. Or chi si fa a considerare questo tempio non può non riconoscervi la pianta delle basiliche de' gentili, quella cioè di un parallelogrammo rettangolo diviso in cinque navi da quattro fila di colonne, e con la calcidica e con l'abside in fondo. Sul medesimo disegno furono edificate le chiese di S. Agnese, di S. Prisco, di S. Prassede, di S. Silvestro, tutte del IV° secolo; di S. Pancrazio, di S. Pietro in Vinculis, e di S. Clemente nel secolo V°; di S. Apollinare(9), di S. Giulia in Bergamo, e di S. Michele(10), e di S. Frediano in Pavia(11) ne' secoli VI° e VII°, di S. Pietro in Vinculis riformato, di S. Giovanni a Porta Latina, di S. Michele in Saxia, de' Ss. Apostoli in Firenze, di S. Michele in Lucca(12), di S. Pietro Clivate in Brianza(13), di S. Cecilia in Roma, e la cattedrale di Pola in Istria, tutte dell'VIII° e IX° secolo, e di S. Paolo in Pistoja, la cattedrale di Torcello, S. Miniato vicino Firenze, S. Andrea in Pistoja S. Zenone in Verona, e la cattedrale di S. Leo nel secolo XI° e XII°, siccome quante altre ne sorsero in Francia(14), in Normandia, in Inghilterra(15), ed in quei luoghi tutti, ne' quali era in uso il rito latino.

Da così concordi esempj, se tolga qualche rara eccezione di che in appresso terrem parola, chiaro si scorge come nell'occidente siasi mantenuto per otto secoli il piano delle basiliche costantiniane, e che mentre ancora i Veneziani ergevano al cadere del mille il loro S. Marco alla foggia orientale, nelle altre parti d'Italia, e nel resto dell'occidente seguivasi tenacemente il tipo adottato nella maggiore e più vetusta chiesa della Metropoli del mondo cristiano(16). Allorchè piacque a Costantino di trapiantare nell'antica Bizanzio la sede dell'impero, ei volle che ivi ancora per sua munificenza si ergesse un magnifico tempio consacrato al figliuolo di Dio, eterna sapienza del padre, e che perciò appunto ebbesi il nome di S. Sofia. Or sebbene s'ignori quale sia stata la forma primitiva di questa basilica, pure è da credere che nella costruzione del maggior tempio della novella metropoli, siasi serbata la disposizione di S. Pietro di Roma, stimato allora il più bello del mondo(17), nell'ugual forma dal medesimo imperatore tenuta nella chiesa de' Ss. Apostoli della stessa Costantinopoli(18), e al tempo medesimo posta in opera dal vescovo Paolino nel costruire la chiesa di Tiro, minutamente descrittaci da Eusebio(19).

Brevissima durata e varie e deplorabili vicende ebbesi la basilica costantinopolitana. Distrutta per tremuoto, fu quindi rifatta da Costanzo; ridotta poscia in cenere e rifabbricata da Arcadio; consumata nuovamente dalle fiamme e restaurata da Teodosio il giovane, ed in fine totalmente disfatta cadde nell'anno quinto dell'impero di Giustiniano. Questo, per tanti titoli commendevole principe, vago ancora di rendersi chiaro col proteggere le arti, avendo divisato rialzare il tempio di S. Sofia in quel modo che

alla grandezza del suo animo meglio rispondesse, fra' più valorosi greci architetti di quella età, alla magnifica impresa Antemio da Tralle ed Isidoro da Mileto prescelse che di quei tempi maggior grido levavano(20). Fu allora che quegli uomini valentissimi concepiron l'alto disegno d'innalzare un tempio tale, che superando ogni altro in grandezza, il singolar pregio sopra tutti si avesse, che, senza adoprarsi legno, fosse di sole pietre e mattoni costruito; maniera sino allora sconosciuta, e che seco addusse una nuova forma di sacra architettura, d'onde le volte in vece delle soffitte, ed i robusti pilastri destinati a sorreggere quelle cupole semisferiche, che Costantinopoli vide la prima volta in aria sospese(21). E siccome sin dal tempo del patriarca Nettario erasi nell'oriente abolita la pubblica penitenza(22), così gli architetti, non più tenuti a conservar la lunghezza delle navi usitata nelle basiliche costantiniane, prescelsero con sano accorgimento la forma quadrata, siccome quella che meglio prestavasi a rilevare il bello prospettivo della cupola da loro immaginata(23).

Quadrato è dunque l'interno di questa basilica (fig. 23) per duecentocinquanta piedi lungo, e largo altrettanto. Sorge di mezzo all'edificio la vasta cupola, sospesa su quattro archi a pieno centro, sorretti da egual numero di pilastri isolati che a formare riescono la figura della croce greca. Havvi un piano più sollevato, che i Greci appellarono *solea*, ove salmeggiavasi da' ministri di Dio; ed in fondo, anche per più gradini elevato, signoreggiava lo altare. E mentre nelle basiliche costantiniane non vedevasi appositamente fabbricato un luogo per le obblazioni, che in vece riponevansi sopra una mensa portatile nel santuario, qui gli architetti a maggiore splendidezza aggiunsero negli angoli del corpo medio quattro emicicli, de' quali i due superiori e i più vicini allo altare furon dal clero addetti agli usi della *protasi* e del *diaconico*. Le colonne, avanzi di antichi monumenti, sono di porfido, di granito, di verde antico; le mura rivestite in parte di pietre dure e di marmi ed in parte insieme colle volte incrostate d'istoriati musaici a fondo d'oro(24).

L'ampiezza di questo tempio, la novità della sua forma, e le ricchezze in gran copia ivi profuse un tal misto produssero di maestoso e di stupendo che lo storico Procopio e Paolo il Silenziario non dubitarono di estimarlo non solo quale opera perfettissima, ma sì bene qual una delle maraviglie del mondo; ed ispirarono allo imperator Giustiniano quelle boriose parole ch'ei profferì nell'entrarvi: *io ti ho superato o Salamone*(25). Che che sia e dell'enfatiche e talvolta poetiche descrizioni de' cennati scrittori, e delle critiche severe, che in tempi posteriori si son fatte all'architettura di questo superbo edificio, puossi tenere per fermo, che a riguardar l'opera per lo effetto generale prodotto, sì bella ne fu tenuta la forma che oggetto d'imitazione non solo all'oriente, ma all'occidente ancora divenne(26). Lo stesso Giustiniano ne ripeteva la pianta in una chiesa de' Ss. Apostoli in Costantinopoli, ed in quella di S. Giovanni apostolo in Efeso(27). Indi a poco Giustino II^o giovavasi de' due emicicli aperti della *protasi* e del *diaconico*, inventati dagli architetti di S. Sofia, e, nella riforma di un altro tempio de' Ss. Apostoli già edificato da Costantino in Bizanzio, li trasmutava in absidi chiuse alle testate della crociera trasversale, d'onde più sensibile appariva la figura della croce(28). E da qui trasse ancora indubitamente

principio l'uso delle tre absidi, seguito poi sempre nelle chiese orientali(29). La stessa forma ebbero in tempi posteriori la cappella di S. Elena sul monte Calvario(30) (figura 31), la chiesa armena in Eriyan (fig. 35), S. Niccolò in Samos (fig. 36), e la chiesa del Santo Sepolcro(31) (fig. 30), alle quali possiamo aggiungere le chiese di Gerusalemme, cioè quelle innalzate nelle abitazioni di S. Anna e del pontefice Anna e l'altra di S. Giacomo(32) (fig. 32, 33 e 34), edificate probabilmente a' tempi de' primi crociati tutte quadrate e con cupola, similissime alle nostre di S. Cataldo e dell'Ammiraglio.

Le relazioni che pria del risorgimento delle arti eransi stabilite tra l'impero greco, la Sicilia, ed alcune città dell'Italia, e la superiorità che nelle belle arti di quell'epoca godeva Costantinopoli sul mondo tutto, furon cagione che la basilica di S. Sofia, la più vasta e la più magnifica del basso impero, gran cangiamenti recasse all'architettura e alla disposizione delle chiese cristiane, che poscia nell'Italia e per ogni dove della terra innalzavansi. Ravenna come quella che andava allora soggetta al greco impero, vide nel 541 la prima imitazione del tempio di S. Sofia nella chiesa di S. Vitale (fig. 24), fabbricata dal tesoriere Giuliano per comandamento dello stesso imperatore(33). L'intima corrispondenza che si conservò per alcun tempo fra gl'imperi di occidente e d'oriente per l'amicizia di Carlo Magno col Cesare greco non solo ma benanche col califfo di Bagdad Haroun-al-Raschid, tradusse finio alle rive del Reno qualche esempio, benchè poco seguito di sì fatta imitazione, siccome si ravvisa nella cappella di Aquisgrana, simile a S. Vitale di Ravenna; dalla quale città traeva Carlo le colonne, e forse gli artefici pel suo nuovo edificio(34). I Veneziani che protezione avevansi ed amicizia dagl'imperatori bizantini(35), seguiron nel X° secolo lo stesso modello per la chiesa di S. Marco (fig. 25), che sotto il governo del doge Pietro Orseolo(36) da greci artisti fu edificata(37); ed altri esempi della stessa imitazione si videro allora nella chiesa di S. Ciriaco in Ancona(38) (fig. 26), di S. Fosca a Torcello(39) (fig. 27), di S. Caterina in Istria (fig. 28), e per tacer di tante altre in quei luoghi tutti ove stendevasi l'influenza di Costantinopoli.

Ma l'entusiasmo generale che sin dal principio del secolo XI° erasi destato tra i popoli cristiani dell'occidente di muovere dalle più lontane regioni a visitare quella terra memoranda impressa dalle orme del Redentore(40), dovea maggiormente propagare l'influenza della sacra architettura orientale. Ed invero scossi vivamente quei pellegrini dalla novità delle forme, e della splendidezza de' monumenti, era ben naturale, che tornati alle native contrade si volgessero a riprodurre talune di quelle cose di che era stata impressa la loro immaginazione. Donde avvenne che la maniera orientale non solamente come da principio per l'Adriatico, ma anche per altre parti d'Italia e particolarmente per la via dell'Arno penetrasse nell'occidente. Fu allora difatti che nacque in Europa quella generale innovazione ne' sacri edifici, e particolarmente in Italia ed in Francia, che destò l'attenzione di Rodolfo, autore contemporaneo, al quale sembrava che il mondo scuotendosi lasciar volesse il vecchie e ribellire di nuova faccia le case del Signore(41). Non è quindi a meravigliare se, come erasi visto al tempo di Carlo Magno nella cappella di Aquisgrana,

si vedesse ancora torreggiare una cupola sulla cattedrale di Pisa (fig. 39) edificata da Buschetto nel 1063, tanto più se si consideri esser questi o nativo di Grecia, o per lo meno nelle arti greche ammaestrato (42). Ma non per questo è a credere che allora sia nato quell'innesto di che imprendemmo a cercare l'origine; perciocchè non *solea*, non emicli di *protasi* e di *diaconico*, non clero greco in quella cattedrale, che dalla cupola in fuori vedesi affatto simile nel resto alle basiliche dell'occidente, e a quella in particolare di S. Michele a Pavia.

Esposte dunque le forme costantemente osservate nelle chiese tutte che sino al secolo XII^a alla maniera occidentale o all'orientale innalzavansi, si conoscerà di leggieri come raffrontandole a quelle moderne che a croce latina addimandansi, veggansene in queste ultime solamente ambo le piante riunite e commiste; perciocchè il primo corpo, ossia la nave delle chiese moderne, esattamente risponde alla pianta di S. Paolo tipo delle basiliche occidentali, ed il secondo il T insieme colla tribuna e colle cappelle laterali, si assomigli or più or meno alla disposizione di S. Sofia colle absidi minori da Giustino introdotte, tipo delle chiese d'oriente. Or, secondo avvisiamo, i primi esempj di questa riunione si rinvencono ne' sacri edifici, che sin dall'apparir de' Normanni cominciarono ad innalzarsi in Sicilia. Di fatti volgendo lo sguardo alle chiese nel primo e secondo ragionamento descritte, ed a tante altre che saremo per esporre si vedrà apertamente, come il primo corpo di esse somigli alle basiliche occidentali ed a quelle dell'oriente l'altro su più gradini sollevato, quasichè gli architetti avessero voluto per tal modo avvertire quelle parti de' loro tempi, che all'una o all'altra foggia eransi a riferire. Nè altrimenti, secondo a noi sembra, doveva avvenire; perciocchè nell'isola nostra più che altrove ebbero luogo le circostanze peculiari, produttrici di così fatto innesto, siccome procureremo di dimostrare ricordando la serie degli avvenimenti politici della Sicilia in quella età.

Era l'anno 364 di Cristo, e veniva il romano impero in orientale, ed occidentale dipartito: la Sicilia era annoverata fra le provincie a quest'ultimo soggette; ma dopo molte luttuose e crudeli vicissitudini, fu infine tolta dal famoso Belisario al dominio degli Ostrogoti, ed all'impero d'oriente congiunta. Laonde frequentissime divennero allora le relazioni fra i Bizantini e i Siciliani; i quali da quelli ricevevan gli esarchi i patrizi, i prelati, le leggi; sicchè la nostra civile ed ecclesiastica polizia del tutto greca divenne. Nè questo solamente: che tanto accalorossi il commercio fra le due nazioni, che non pochi Greci passarono a stanziare in Sicilia, e possessioni acquistando e formando villaggi, in tanta intrinsechezza vennero co' nostri, che vicendevolmente e costumi e modi ed usanze comunicaronsi (43). Dal che seguì che degli uni e degli altri insieme commisti formatasi una sola nazione, col proceder del tempo le arti che a que' di fiorivano nella metropoli bizantina, si facesser benanche comuni alla Sicilia.

Un altro avvenimento concorse non poco a far prosperare le arti appo noi. Costante II^a scorgendo quanto fosse difficile il difender Roma dalle incursioni de' barbari, nell'anno 663, raccolto ciò che di più prezioso era alle precedenti invasioni campato, trasportollo in Siracusa, ove piacquegli stabilire la sede dello impero (44). È quindi

agevole il comprendere come la riunione di tanti capolavori, ed il soggiorno fra noi dell'imperatore, al quale accorrevano gli uomini più potenti, e gli artisti più rinomati, sia stata nuova e potente cagione d'incremento e di prosperità alle arti belle della Sicilia. E sebbene indi a non molto, dopo la morte di Costante avvenuta nel 668, gran parte di quei preziosi monumenti ci sia stata tolta dai Saracini, che condotti da certo Abd-Allah invasero e saccheggiarono Siracusa(45), pure, siccome osserva il Winkelmann(46), è da credere che tanti ne sian rimasti ed in quella città ed in altri luoghi dell'isola, che furon bastevoli a servir di modello e di generoso incitamento agli artisti che seguirono.

La potenza de' Musulmani che sì fattamente erasi stesa nell'Africa, l'alta preponderanza da essi acquistata sul mare, il loro abituale costume di far la guerra, e la breve distanza che separava la Sicilia dalle terre di Barbaria, furon cagione delle gravissime turbazioni cui di que' tempi ella soggiacque per le frequenti scorrerie che negli anni 720, 728 ed 820 vi fecero i Saracini. Fu intanto nell'827, che per tradizione di Eufemio da Messina, duce dell'esercito greco(47), queste incursioni cominciarono ad assumere un cotal carattere di permanenza, ed indi a non molto si terminarono con l'assoluta sovranità sull'isola intera. L'emiro aglabita *Ziadet-Allah*, che allora dominava con assoluto impero sull'Africa(48), cedendo alla richiesta di Eufemio mandava in Sicilia il kadi *Asan-Ben-Ferath*, che insieme con questo disbarcava in Mazara; ed, arridendo la sorte alle sue armi, l'esercito musulmano di nuovi soccorsi afforzato stendesi nell'isola. La qual cosa frattanto non così rapidamente avveniva che i Cesari greci non si stancassero di restaurare a quando a quando le loro armi di nuovi aiuti, finchè dopo il lasso di 72 anni il valoroso *Hasan* con l'espugnazione di Siracusa assicurava agl'Islamiti l'intero possesso della Sicilia(49).

Varia fu la politica de' Musulmani ne' paesi da lor conquistati; perciocchè, adattandola sempre ai luoghi ed alla circostanza, mentre in alcune province struggevano col ferro e col fuoco tutto quanto non piegavasi alla loro credenza, tolleravano in altre che i popoli soggiogati, mediante il pagamento di alcuni tributi, detti *gesie*, esercitassero il culto della propria credenza, ritenessero i patri costumi, e financo taluni de' nazionali diritti(50). A questo partito acconciaronsi i popoli in una gran parte della Spagna, in molti luoghi della Grecia, e può dirsi benanche nella Sicilia, dove per l'ostinata resistenza di alcune città, per gli sforzi continui onde i Bizantini adoperavansi a riacquistarne il dominio, e direm pure per le guerre che di sovente insursero fra le diverse sette de' medesimi Musulmani, alimentavasi ne' cristiani abitanti dell'isola la speranza di vedersi, quando che fosse, liberati dagli Affricani. Laonde non avendo avuto i Saracini che per poco tempo intero dominio, e non mai tranquillo sull'isola nostra(51), non potevano in modo assoluto imperare sulla coscienza di coloro che tuttavia persistevano nella fede di Cristo: che anzi stretti talvolta a giovarsi del loro braccio nelle guerre intestine di che frequentemente erano travagliati, nè tornando lor conto di accrescere il numero de' malcontenti, era d'uopo che, a similitudine di quel che si faceva nella Grecia e nelle Spagne, gli accarezzassero. Ci vien questo confermato dalla storia, e consentito da' nostri più valorosi scrittori(52).

E siccome abbiamo mostrato che pria dell'arrivo de' Saracini era la Sicilia abitata da Greci, nè altro qui conoscevasi che il greco rito, così ne consegue che greca benanche esser dovea la forma delle chiese preesistenti al conquisto de' Musulmani, e di quelle che conservaronsi sino all'arrivo de' Normanni, di che ci abbiamo un esempio nella chiesa di S. Marziano in Siracusa(53) (tav. XXVIII, fig. I).

Or qui fa bisogno che noi ci soffermassimo alquanto a considerare quale si fosse la condizione delle arti siciliane nel tempo del dominio degli Arabi, e a quali mutazioni essi soggiacquero per la influenza de' conquistatori. I popoli dell'Arabia, benchè per lo innanzi vagabondi ed erranti, poichè furon da Maometto riuniti in una sola nazione, ammaestrati da' medesimi popoli soggiogati, non tardaron lungamente a coltivar le scienze e le arti(54). E fermandoci particolarmente all'architettura, osserveremo che le loro primitive moschee altro non furono che una imitazione delle chiese greche dalle quali tolsero l'uso delle cupole e de' chiostri arcuati(55), come può vedersi nella moschea d'Amrou al Cairo, opera del VII° secolo(56). Però dopo la conquista dell'Egitto, della Persia, e delle Indie(57), l'architettura degli Arabi divenne un misto delle diverse maniere ch'erano in uso presso i popoli vinti, ed assunse una fisionomia tutta sua propria, i cui principali caratteri stanno nell'assenza della trabeazione, forse imitata da' monumenti dell'Egitto, nella forma de' capitelli simili a quelli de' Persiani, nella profusione d'intralcianti ornamenti derivati dalle stoffe delle Indie, e frequentemente frammisti a leggende cufiche incise sopra stucco o in faenza e rilevati di colori e di dorature, nell'altezza delle volte, nelle fontane di che vanno adorne le sale; e particolarmente nell'uso frequente delle cupole e negli archi acuti o negli altri a ferro di cavallo affatto propri della loro architettura. Le quali cose tutte non solamente si osservano negli edifici de' loro paesi nativi, ma sì bene in quelli che eglino innalzarono nelle conquistate province.

La Spagna, ove a grande altezza levossi la dominazione de' Musulmani(58), ne appresta il primo esempio nella moschea di Cordova(59), il più antico edificio che dopo la conquista di Abderamo avessero gli Arabi innalzato in quelle regioni, e che può dirsi, siccome osserva M^e de Chateaubriand, una imitazione delle moschee fabbricate dagli Ommiadi in Gerusalemme e nel vecchio Cairo(60); altri esempi, sebbene di età posteriore, ne appresta nell'Alcassar di Siviglia(61), nelle porte di Segovia e di Toledo(62), negli avanzi della meschita di S. Filippo nella provincia di Valenza(63), ne' bagni moreschi di Girona e di Valenza(64), e per tacer di tanti altri negli stupefatti palagi dell'Alambra e del Generalif in Granata(65), nella più gran parte de' quali l'arco moresco, la gran profusione di arabeschi e meandri frammisti ad iscrizioni, mostran dappertutto l'impronta e la maniera degli Arabi. Non così però in Sicilia, dove i pochi monumenti che possiamo con sicurezza attribuire all'epoca del governo saraceno, anzichè i caratteri dell'architettura moresca, ci offrono più presto il fare de' Bizantini, il quale, siccome abbiamo osservato, era quello appunto che al tempo della invasione musulmana fioriva fra noi. E di vero se pongansi a riscontro la moschea di Cordova, le porte di Segovia e di Toledo, l'Alcassar di Segovia, l'Alambra di Granata, o alcun altro degli arabi edifici della Spagna, con gli avanzi del castello

e del bagno dell'antica Alcamo, e co' palagi saracini della *Zisa* e della *Cuba* tuttavia esistenti in Palermo, si rimarrà convinti, che mentre ne' primi gli archi moreschi, la forma de' capitelli e delle basi, e la profusione degli ornamenti intralciati e confusi nella immensa loro varietà, palesano apertamente la maniera de' Musulmani; i secondi all'incontro con gli archi appena acuti e quasi al pieno centro vicini, co' capitelli e con le basi che ne' loro particolari ricordano in certa guisa le forme antiche ci mostrano il fare de' Greci del basso impero, se non che la loro maniera scorgesi qui più ricca ed ornata di quanto sarebbesi convenuto alla semplicità del suo carattere che unico fra gli altri di que' tempi conservava poche reminiscenze dell'arte greca e della romana(66). Ecco dunque il motivo onde i Normanni giungendo in Sicilia non solamente vi rinvennero generale il rito ed il greco idioma(67), ma sì bene uomini valentissimi che in quelle arti lodevolmente adoperavansi, per le quali a que' di l'impero greco era tanto famoso: d'onde era avvenuto, che le fabbriche sino a quell'epoca costrutte non meno per uso de' Siciliani, che de' Saracini, fosser tutte modellate più o meno sulle norme e sulle pratiche de' Bizantini. E di quanti mirabili edifici fosse allora ricca quest'isola, ricavasi facilmente dalla succennata epistola del monaco Teodosio, e dalle medesime espressioni del conte Rogero, il quale in un suo diploma esprime l'alta ammirazione di che fu compreso alla vista de' nostri stupendi edifici, benchè dalla stessa Roma fosse di recente venuto(68).

Or mentre le arti bizantine, benchè alquanto piegate alla maniera degli Arabi, continuavano a fiorire fra noi, i Normanni dediti per costume alle armi, e venuti con piccol drappello di valorosi ad affrontare i nemici della fede potentissimi allora in Sicilia, guerrieri anzichè artisti seco loro condussero. Laonde è facile argomentare che i vasti e sontuosi tempi, che fin dal loro arrivo cominciarono ad innalzare, sieno stati opera di Siciliani artefici. Della qual cosa siccome opportunamente osserva M^r Hittorf(69), architetto valentissimo, abbiamo una prova convincente nell'uso dell'arco acuto costantemente adoperato nelle opere tutte, che sotto il loro governo eseguironsi. E siccome i monumenti saracenici addimostano che un tale arco era comune fra noi, mentre ancor non usavasi nell'occidente, d'onde venivano i Normanni, così anche per questo si vede apertamente che i nuovi conquistatori si valsero de' nostri artefici e della loro maniera. Nè ciò solamente; chè tanto ci vien pur dalla storia confermato. Leggiamo in effetto nel Malaterra che volendo Rogero ergere sollecitamente la chiesa di Troina, adunò gran numero di artefici:

*Camentarios conducens undequaque aggregat;
Templi jacit fundamenta in urbe Tainica,
Ad quod perstans ævo brevi superat.*

Dalle quali parole si scorge che non di artisti lontani, ma di quelli de' vicini paesi si valse(70). E poichè al giugner de' Normanni quelli fra i Siciliani ch'eransi serbati fedeli alla religione di Cristo seguivano il rito greco(71), così non è a dubitare che fossero accostumati nonchè alle arti bizantine in generale, ma alla forma ancora delle chiese orientali.

Frattanto la presenza de' Normanni che una gravissima rivoluzione produsse nell'ecclesiastica disciplina, restituendo la Sicilia alla dipendenza del romano Pontefice, dovè influire ancora sulle forme de' nostri tempi. E veramente soggetti eglino alla romana sede, e assuefatti a vedere le chiese edificate a modo delle primitive basiliche costantiniane, siccome allora nell'occidente generalmente praticavasi, era ben naturale che prediligessero una forma la quale d'altra parte avea tanta somiglianza colla croce latina. E più che i principi sentir doveano cotal predilezione i vescovi ed i prelati normanni, a' quali quasi esclusivamente venivano conferite le cattedre e i benefici di Sicilia, e sotto i cui auspici sorgevano i tempi novelli(72). All'incontro però gli architetti de' quali per le mentovate ragioni era forza che si valessero i nuovi conquistatori, e per quella preminenza di che su gli artisti dell'occidente stimavansi meritevoli, e perchè assuefatti per lungo uso a veder le chiese foggiate sul tipo orientale al quale nella pianta grandemente somigliavano le medesime meschite(73), rinunziavano di mala voglia ad una forma divenuta loro tanto familiare. Quindi è che dal contrasto di queste circostanze, tutte alla Sicilia particolari, nascer dovea, come in fatti nacque, una novella foggia di sacri templi, la quale ambo le forme in se riunisce delle basiliche dell'occidente e di quelle dell'oriente. Obbligati i siciliani architetti da chi comandava le opere, ch'eran tutti principi e prelati normanni, a conformarsi loro malgrado alla maniera occidentale, si studiavano quanto più poteano a ritenere le forme dell'oriente, e dal lor canto i Normanni astretti a valersi dell'opera di questi, non potevano dispensarsi di tollerare ch'eglino or più or meno alcuna cosa serbassero della loro antica maniera(74).

Ecco dunque come sorse allora fra noi una cotal foggia di sacri templi che derivando da succennati principi, facea mestieri che insieme le forme greche e le occidentali contenesse: la qual maniera fu sotto il governo de' Normanni costantemente adoperata in Sicilia. Ma perchè in tali cose non deesi nulla asserire che non sia sostenuto da' fatti, è d'uopo volger la mente alle chiese che al tempo de' Normanni innalzaronsi nella Sicilia, e che noi verremo cronologicamente ricordando; e tanto basterà a dimostrare col fatto come in queste siansi vedute per la prima volta le forme occidentali e le greche in un medesimo edificio riunite e commiste.

TAVOLA XXVIII.

La chiesa di S. Giovanni de' Leprosi (fig. 2) fuori le mura a mezzo giorno di Palermo che nel 1071 innanzi ogni altra per ordine de' Normanni sorse fra noi(75), palesa le prime tracce della mentovata riunione; poichè si compone di due piani distinti: l'uno più somnesso, diviso nella sua lunghezza da due fila di pilastri, ne forma la nave somiglievole a una intera basilica occidentale; ed a questo più elevato di due gradini, l'altro si congiunge in forma orientale, con avere in centro la cupola poggiante su quattro pilastri, e le tre absidi in fondo. Lo stesso si osserva nella diruta chiesa di S. Michele (fig. 3) sulla strada da Palermo a Termini, edificata da Roberto Guiscardo nel 1077 la quale in sè riunisce la nave ed il corpo più alto con le tre

absidi, che si sarga ne' fianchi a somiglianza di S. Caterina in Istria, da noi riportata al n° 28 della tav. XXVII, ed alla quale è perfettamente somigliante (76). La chiesa di Troina (fig. 4), innalzata dal conte Rogero nel 1078 offre anche più distinto sì fatto innesto; poichè alla nave occidentale congiungesi con deciso quadrato, come quello dell'intera chiesa di S. Sofia (77). Siegue la chiesa di S. Pietro la Bagnara (tav. XXVI, fig. 3 e 4) fondata nel 1081, la cui forma è del tutto uguale all'altra or da noi ricordata di S. Michele (78). Con più evidenza vengono però in pruova del nostro assunto la cattedrale di Cefalù (tav. XVIII) edificata nel 1131 (79), e quella di Messina (80), (tavola XXVIII, fig. 12) sì l'una che l'altra erette dalla pietosa munificenza del re Rogero; e seguendo l'ordine del tempo, rammenteremo qui la sontuosa cappella Palatina (tav. XV) del 1132 già da noi descritta; la chiesa di S. Giovanni degli Eremiti (tav. XXVIII fig. 5) dell'anno 1148 (81), nel tutto consimile alle summentovate chiese di S. Pietro la Bagnara e di S. Michele; la chiesa della Magione (fig. 7) del 1150 (82), nonchè la cappella del castello di *Mare Dolce* (fig. 6) detto il palagio di Rogero (83), e l'altra della Zisa (fig. 10) (84) del tempo del primo Guglielmo, le quali nella loro piccolezza non lascian di mostrare la differenza de' piani ne' suoi due corpi, la cupola e le tre absidi. E finalmente il tempio di Monreale del 1174, la chiesa di S. Spirito del 1178 (fig. 9) (85) la cattedrale di Palermo del 1185 (fig. 11) (86) presentano la medesima forma, non meno che la chiesa di S. Maria Maddalena (fig. 8) in quel tempo medesimo edificata (87). Pe' quali esempi resta, a noi pare, provato come le chiese tutte innalzate al tempo de' Normanni e sino a noi pervenute, mostrino sempre più o meno avverata in Sicilia la riunione delle due maniere.

Chiunque difatti prenderà ad osservare la parte più sommessata delle cattedrali di Cefalù, di Messina, di Monreale e di Palermo, e le chiese della Magione e di S. Spirito, ravviserà agevolmente in esse la pianta di altrettante basiliche a quel modo stesso costrutte, che ad imitazione delle pagane, cominciarono a vedersi fin da' tempi di Costantino, se l'abside vi si aggiunga al punto dove questa mette capo all'altra metà più elevata; la quale poi presa isolatamente e nella sua forma quadrilatera, e ne' quattro pilastri centrali, presenta la figura della croce greca, e tutte le forme delle basiliche di oriente. E volendo discendere ad una pratica osservazione, che meglio consolidi la nostra sentenza, diremo che se verrà coprendosi la metà superiore di esse, si ravviserà ben tosto nell'altra una basilica perfettamente simile a quella di S. Paolo di Roma, ed a quante ne furono nell'occidente innalzate; e viceversa operando coprendosi la parte più sottoposta si vedrà apparire la pianta di una chiesa interamente greca. Ecco dunque come da tutti i monumenti sin ora indicati deducesi chiaramente l'assunto che imprendemmo a dimostrare. E sebbene i succennati tempi sien quelli che con evidenza maggiore mostrino la riunione delle due maniere; egli non è a pensare che dagli altri tutti costruiti in quella stagione, non ricavisi parimenti or con uguale ed or con minore chiarezza il medesimo fatto.

E che tale riunione sia da ripetere dalle circostanze da noi esposte, quelle cioè che i lavori eseguvansi da artisti abituati alla maniera greca, ma per ordine de' principi e prelati latini, rafforzasi maggiormente considerando che là dove non ebber luogo

si fatte cagioni, sempre serbossi la greca forma. Manifesta di ciò abbiamo la pruova nella chiesa di S. Maria dell'Ammiraglio (tav. XXIII) e nell'altra di S. Cataldo, (tavola XXV) le quali, siccome abbiamo osservato, furon l'una fabbricata da Giorgio di Antiochia, e l'altra dall'ammiraglio Majone, ambo greci di origine. E però non essendo in queste due opere obbligati gli architetti ad inchinarsi al voler de' Normanni, era ben naturale ch'essi, liberamente seguendo le norme dell'arte loro, l'avesser costrutte a croce greca. E come mal volentieri i nostri artisti cedessero a tali novità ben chiaro apparisce da' mosaici della cappella Palatina, ove le figure situate in quella parte della chiesa architettata alla maniera orientale, tutte si veggono da greche iscrizioni contraddistinte, e viceversa lo son da latine quelle locate nella nave, quasichè avesse avuto in mente l'architetto di porre un marchio a far conoscere quella parte dell'edificio certo a lui più gradita, e che era stata costrutta secondo i principj dell'arte greca.

Se dunque i monumenti dell'occidente e dell'oriente ci mostrano come le chiese tutte sino al secolo XII^o edificate, abbian seguito sempre ed esclusivamente la forma delle primitive basiliche costantiniane, o l'altra ch'ebbesi origine dall'ultima ricostruzione del tempio di S. Sofia; se non pria dell'arrivo de' Normanni si videro nella Sicilia l'una e l'altra maniera insieme riunite e commischiate; se finalmente le forme greche veggiam serbate ne' tempi per comandamento di Greci, ancorchè sotto il dominio de' Normanni costrutti, sarà giocoforza il convenire, 1.^o che la riunione delle due ricordate maniere ebbe origine in quest'isola, 2.^o che tanto avvenne dopo la conquista de' normanni guerrieri; 3.^o ch'essa debba ripetersi dalle civili e dalle politiche condizioni, in che trovavasi la Sicilia, e che queste influiron potentemente, perchè appo noi e non altrove sorgesse sì fatta invenzione: la quale passando poscia al di là de' mari, divenne il tipo del più gran numero delle chiese che a croce latina addimandansi.

La gloriosa epoca adunque della normanna dinastia tanto dalla fama innalzata pel valor delle armi, per la sapienza delle leggi, e per la generosa pietà de' suoi principi, rifulge di luce novella per questa felice invenzione, che segna un'epoca importantissima nella storia della sacra architettura, sinora non conosciuta, nè illustrata abbastanza.

H O T E.



8. Il riposo.
REQEVIT · DS · AB
OI · OPĒ · q · PATRĀT
9. Il possesso del paradiso terrestre.
COLLOCAVIT · DS · ADĀ · I · PARADISO
10. Adamo nel paradiso.
REQEVIT · ADĪ · IN · PARADISO
11. Iddio trae Eva dalla costa di Adamo.
IQUSIT · DS · SOPORĒ · I · ADAM
Z · TVLIT · EVAQR
DE · COSTIS · GI'
12. Sponsalizio di Adamo ed Eva.
ADDVC · DŪS · QVBERĒ · AD · ADĀ · DIXS · ADĀ
HOC · HC · OS · EX OSSIB · QŪS · Z · CARO · DE
CARNG · QVGA:.
13. Eva tentata dal serpente.
NEQ · QŪ · QORIGORINI · SI · COREDĒT · ERIT
IS · SICVT · DII :
14. Il peccato di Adamo.
QVVLGR · SVGGESTIOG · SERPENTIS · TVET · DE
FRVCTV · Z · COREDIT · DGDITq · VIRO · SVO :
15. Iddio chiama Adamo.
VOCAVIT · DŪS · DS · ADĪ · Z · DIX ĒI · VBI
ES · Z · QŪS · IDICAVIT · T · QŪ · NVD³ · QES
16. L'Angelo caccia Adamo ed Eva dal paradiso.
HIC · EXPULT · ADĀ · Z · QVĀ · DE · PAR
DISO · DS · Z · POSVIT · QERVBIN · I · CŪ
TODĒ · CŪ · FLĀQGO · GLADIO
17. Adamo ed Eva lavorano la terra.
ADĀ · CEPIT · LABORARE · TRĀ;
18. Le offerte di Caino e di Abele.
CAYOI · Z · ABEL · OFFERVIT · DŪO · HOLOCA
VSTA
ABEL. C
A
Y
Q
19. La morte di Abele.
INTFGGT · ABEL · A · FRĒ · SVO · CAYOI :
CAYOI. A
B
G
L
20. Iddio condanna Caino.
DIX · DS · CAYOI · CAYOI · SĀG'S
FRIS · TVI · VOCAT · QIG · DE · TR
21. Morte di Caino.
TRAHĒS · LAQREG · ARCV · SVO · ITFQ · CAYOI
22. Noè riceve il comando di fabbricare l'arca.
PRECEPIT · DŪS
NOG · DICĒS · F
AC · T · ARCĀ · DE · LIEN'S · LG
VIGATIS
NOG

Nella partizione inferiore.

23. Costruzione dell'arca.
NOG · SEDOR · DI · QRANDATV
ARCĀ · FAC · OPERARE :
NOG
24. Noè entra nell'arca.
NOG · PONI · FECIT · BESTIAS
Z · VOLVGRES · IN · ARCA
25. La colomba di Noè.
NOG · MISIT · COLVBĀ
Z · RGDĪ · CŪ · RAMO
OLIVE
26. Uscita dall'arca
CESSATO · DILVVO · NOE · EXTRAHI · FECIT
BESTIAS · AB · ARCA :
27. Sacrificio di Noè.
DIX
IT · DOQIŪS · AD · NOG · ARCV · MEV · PONAQR
IN · NVBIB · Z · ERIT · SIGNV · FGDIS · I
RER · QIG · Z · TRĀ · Z · Ū · ERVT · VLT · AQ
DILVVI · AD · DELENDĀ · VNI
VERSA · CARNGOR :.
NOG
28. Noè ubriaco.
HIC · OSTENDIT · CAQR · VERENDA · PATR · QBRI
FRIBVS :.
29. Torre di Babele.
FILĪ · NOG · REDIFICANTES · TRĪ · CQFVSG · ST · EN
QVG · GORĀ · Z · VOCATV · E · LOCŪ · ILLVD · BABEL
30. Abramo adora i tre angeli.
ABRAHĀ · ANQLOS · HOSPITIO · SVSCEPIT · GT · CŪ
TqES · VIGRET · VNV · ADORABIT · (sic)
31. Abramo li serve.
ABRAHĀ · QMINISTRAT · ANQELIS
32. Lot coi due angeli.
ANQLI · DIRIGVT · QCLO · CT
SODOQĀ · SODOQUTE
VALLAVERVT · DOQ
VQ · LOTh :.
33. Incendio di Sodoma.
SVQERTIO
SODOME
34. Iddio comanda ad Abramo di sacrificare il figlio.
PRECEPIT · DS · ABRAHĒ · VT · IQIO
IQT · FILIV · SVV
35. Sacrificio d'Isacco.
ABRAHĀ · ABRAHĀ · NG · EXTENDAS · QANV · TVAQ
SVPER · PVERVQ :.
36. Rebecca porge a bere ai camelli di Abramo.
REBECCA · DAT · POTV · SERVO · ABRAHĒ · Z · CAQGLIS
SVIS :.

2	O		
	HP	ECCE	
	O	QVA	
	ΔANI	SI SI	
	HA	GRILI	
		TVD	
3	O		H
	HP	VIV	A
	O	IT D	I
		OMI	AC
		NVS	
4	O		Δ
	HP	SP	AV
		CIO	IA
		VS F	
		OR	
		MA	
5	O		GO
	HP	FIL	AO
		IV	GR
		DIS	
		EN	
		OM	
6	O		C
	HP		A
		SGRVITE DO	GR
		GRINO	GR
			IA
7	O		
	HP		Γ
	O	VIDI	E
		ANC	Δ
		ELV	GOGR
		GR D	
		GRINI	
8	O		E
	HP		A
	O	hEC	HC
		DICI	CAIOC
		T DO	
		GR	
		NVS	

(38) 1 ZACH · STVPGR · I · TGOPL · VERB
ANGL · OBOV

2 ZACHARIA · DG · TGOPL · GREGDIT · R · RO
VALES · LOQI EXPECTANTIB

3 ANNUNTIATIO · SEC · ORARIE

4 AVD · SALVT · GR
EXVLT · INF · IN · VTERO · ELISAB.

5 SCS · IOSEPH

6 NAS · IGS · XPI

8 PASTORES

9 ORAGI · VIDETES · STELLA · IN · ORIENTE · VERIT
IN · HERVSLA

10 ORAGI · OLIVNRA · OFFERV · DNO · IGSV · XPO

11 HERODES · RX · IT · OCTG · OHS · PVEROS · A · BITV
Z · INFRA

12 IVSSV · HERODIS · TRVCDT · PVEROS

(39) 13 ANGEL · I · SOGRNI^S · LOQ^U · E · IOSEPH
TOLLE · PVERV · Z · PVGE · I · GRIPTV

14 XPS · CV · MARIA · GR · GR · ET · IOSEPH · INVIT · I · GRIPTV

15 PRESENTATIO · XPI · I · TGOPL

16 STETIT · IN · GRADIO · DOCTORVM

17 IGSVS · SEDES · AD · NVPTIAS · DG · AQ · FEC · VINV

18 BAPTISMV · XPI

(40) 1 SI · FILI · DI · GS · DIC · VT
LAPIDES · ISTI · PANG^S · FIAT
SCRIPTV · E
RO · I · SOL^O
PANG · VIV
RO

2 SI · FILI · DI · GS
QUITTE · TE · DGORSV
SCRIPTV · E · R · TE
PTABI^S · DGR
DEV · TVV

3 hEC · OOHIA · T · DA
BO · SI · CADE^S · ADO
RIVIS · GR
SCRIPTV · E · ENI · DGR · EGR · TVV · ADORABIS

TVC
RELIQVIT
GV · DIABOLVS · AN
GLI · ACCESSERVIT

Groscezza del muro	pal. 10 2	Altezza delle torri laterali.	pal. 154 2
Intera larghezza del prospetto	174 2	Altezza della nave sino sotto la travatura	90 2
Fronte di ciascheduno campanile	45 9	Altezza del primo arco presa dal piano della solea 2	81 2
Larghezza del vestibolo	82 6	Altezza del più dritto dell'arco.	48 2
Larghezza della nave.	100 6	Altezza delli due grandi archi laterali.	89 2
Groscezza della base della colonna.	5 3	Altezza del più dritto di detto archi	53 2
Larghezza.	17 4	Altezza dell'arco trionfale	109 2
Groscezza del muro.	8 2	Altezza del più dritto di detto arco	78 2
Larghezza della solea	134 8	Altezza dell'abside	102 6
Groscezza de' più dritti degli archi.	6 8	Altezza degli emicicli minori.	63 2
Larghezza delle ale della solea	52 10	L'area di questo tempio, escluso lo spazio occupato dalle opere di rialzamento, risulta palmi quadrati 30444. Concedendo dunque palmi 3 quadrati ad un uomo perchè potesse commodamente tenersi ritto, ne consegue che il nostro tempio può contenere 10148 persone.	
Groscezza delle mura.	10 2		
Diametro dell'abside	18 6		
Diametro de' due emicicli minori	13 2		
Altezza del prospetto compreso il frontispizio	105 2		

cioè :

Vestibolo compresa la fascia superiore pal. 35
 Da questa sino sotto il frontispizio. . . 35
 Frontispizio. 15

pal. 105

(81) Non vi sarà certamente chi voglia dubitare esser l'opera de' nostri capitelli contemporanea alla costruzione della basilica, perciocchè, oltre alla maniera del lavoro, tutta somiglievole alle sculture della porta maggiore di questa chiesa, e a tanti altri monumenti di quella età, prova incontestabile ne appresta il capitello che abbiamo segnato del n° 31 in cui mirasi Guglielmo che offre alla Vergine l'archetipo del tempio.

RAGIONAMENTO SECONDO.

(1) Guil. de Jumiege; *De ducibus Normannie*. Nella collezione del Duchesne, e di Camden.

(2) Guil. de Malmesbury; *De Regibus Anglie* pag. 102.

(3) *Ex ea parte quæ urbem respicit palatium ingressuræ cappella regis primum occurrit, sumptuosi operis pavimento constrata, parietes habens inferius quidem pretiosi marmoris tabulis decoratos, superius autem de lapidibus quadratis partim auratis, partim diversis coloribus veteris ac novi testamenti depictam historiam continentes. Supremi vero fastigii tabulaturn insignis elegantia celsatura, et miranda pictura varietas passimque radiantis auri splendor exornant.*

Ugon. Falcandus. In Carusi *Bibl. Sicul.* tom. I, p. 407.

(4) مع عمل البحارة الملكة
 المقصور بالسطح والأجبال
 والجدران والقبول والأقبال
 والسماحة والجمال والفتخر
 والجمال وبلوغ الأمان
 والأمان وطيب الأمان
 والديار بلا نزال ولا
 انتقال بالعز والدعابة

والحفظ والحماية والسطح
 والسلامة والنصر والكفاية
 بعدينة مقامة سنة ثمان و
 عشرين وخمسمائة

Confectum est hoc pallium in gratiam dignitatis regine quas illustratur benignitate, comitate, fama, perfectione, duratione, beneficentia, affabilitate, facultate, clementia, humanitate, magnificencia, decore, maiestate imperatoris, divitiis, faustis diebus et noctibus, sine imminutione, nec vicissitudine, virtute, votorum complemento, conservatione, tutela, beneficentia, salute, victoria, rerumque copia. In Metropoli Siciliae anno octavo vigesimo et quingentesimo.


والدعابة والنصر والسلامة والظفر
 والحماية والظفر والحفاية والنصر
 والسلامة والجمال والسطح والأقبال
 والنصر والجمال والسطح والأقبال

Fotorum complemento, victoria, salute, triumpho, tutela, auxilio, benevolentia, protectione, incolumitate, decore, benignitate, affabilitate, opibus, honore, beneficentia, humanitate.

SI · TER · QVĪQ̄ · OMIVS · NVNERET · DE · OVLLE · DVCETIS
 IRVERIET · ARROS · REX · PIG · CRISTE · TVOS
 DVOR · TIBI · CÖSTRVCTĀ · PRAGSVL · GVALTERIVS · AVLĀ
 OBTVLIT · OFFICI · POST · TRIA · LVSTRA · SVI
 AVREA · FLOREBĀT · WILLELOI · REGERA · SECVRDI
 QVO · TARTV · TARTO · SVB · DVCE · FVLIT · OPVS
 SIT · TIBI · LAVS · PERPES · SIT · CLORIA · CRISTE · PEREÑIS
 SIT · DGCVS · ET · TEMPLI · SIT · TIBI · CVRA · TVI
 TV · QVOQ̄ · FLORIGER · OLATER · PVLCHERRIMA · TVRBE
 PERPETVVS · SACRE · VIRGINITATIS · APEX
 RESPICIT · PROSTRATI · LACRYMAS · ET · VOTA · CLĪTIS
 AETERNIS · PĒSES · REC · SVA · DONA · BONIS

(87) Quando l'arcivescovo Gualtiero Offamilio imprese a rifabbricare con disegno più vasto la cattedrale di Palermo, fu mestieri demolire la cappella di S. Maria Maddalena, edificata da Alvira moglie al re Rogero, nella quale le tombe de' nostri trapassati sovrani si conservarono. Ma perchè non si sperdesse la memoria della distrutta cappella, e in luogo condugno si conservassero i regi avelli, lo stesso arcivescovo edificava nel 1187 la chiesa di S. Maria Maddalena, nella quale

depositaronsi, finchè compiuto non fosse il grandioso edificio della novella cattedrale, ove per sempre si dovean collocare Pirri (*Not. Eccl. Panorm.* pag. III). Simili a quelle già descritte sono le cattedrali di Mazzara, e di Girgenti; ma non abbiamo creduto giovarcene, perchè ricostrutte in tempi posteriori; quantunque la somiglianza che offrono con quella di Monreale, di Cefalù ec. dimostri che le rifazioni non abbiano alterato del tutto il tipo primordiale delle loro piante.



INDICE DELLE MATERIE.

INTRODUZIONE, pag. 1.

RAZIONAMENTO PRIMO, Del Duomo di Monreale, pag. 5.

RAZIONAMENTO SECONDO, Delle più cospicue e meglio conservate chiese Siculo-Normanne, pag. 23.

— Cappella palatina, pag. 24.

— Cattedrale di Cefalù, pag. 29.

— Chiesa di S. Maria dell'Ammiraglio, pag. 34.

— Chiesa di S. Cataldo, pag. 38.

— Chiesa di S. Giacomo la Mazara, pag. 40.

— Chiesa di S. Pietro La Bagnara, pag. 41.

RAZIONAMENTO TERZO, Della forma delle chiese Siculo-Normanne, pag. 43.

Note all'introduzione, pag. 57.

— al Ragonamento Primo, pag. 60.

— al Ragonamento Secondo, pag. 73.

— al Ragonamento Terzo, pag. 78.

INDICE DELLE TAVOLE.

TITOLO — I tre circoli sono imitazione di musici in pietre dure de' tempi normanni; fogliami presi dai musici della Zisa; nel piccolo circolo a destra, animali a mosaico della Cappella palatina; nell'altro a sinistra, animali e palma, dai musici della Zisa; nel medio, caratteri ritratti da iscrizioni normanne.

FRONTISPICIO — Fregio — Nel mezzo della linea superiore, stemma normanno preso dal solio reale nel duomo di Monreale; d'ambo i lati, 1^a fascia merlata a musico come nella cappella palatina e nel duomo suddetto; 2^a ornamenti su marmo nel detto duomo; 3^a musici in pietre dure; negli quattro angoli, cassettoni dipinti della soffitta della cappella palatina; nelle linee laterali, a dritta quadro a mosaico rappresentante Rogero coronato da G. C., a sinistra quadro simile rappresentante Giorgio ammiraglio e la B. V. presi dalla chiesa dell'ammiraglio; i quattro ornati sono ritratti dai musici della cappella palatina, e da quelli della chiesa mentovata; nel mezzo della linea inferiore, quadro a mosaico nel duomo di Monreale rappresentante Guglielmo II^o che ne offre l'archetipo alla B. V.; a destra ornato in marmo nel solio sopradetto, a sinistra ornato a mosaico nel pavimento della cappella palatina. Forma de' caratteri — *Del*, doi musici di Monreale; *Duomo di Monreale*, dalla iscrizione cubitale su pietra nell'esterno della cappella di S. Cataldo; *e di altre*, da un diploma di re Rogero; *Chiese Siculo-Normanne*, imitazione dei caratteri cufici dell'epoca normanna; *Ragionamenti tre*, dalla porta principale di bronzo di Bonanno Pisano; *per Domenico Lo Faso Pietrasanta duca di Serradifalco socio di varie accademie*, dai musici di Monreale; *Palermo*, dalla porta suddetta; *m.d.ccc.xxxviii*, dalle lapidi normanne nella chiesa di S. Michele Arcangelo in Palermo; *tipografia Roberti coi tipi dell'autore*, dai musici normanni. — Vignetta, veduta di Monreale.

VIGNETTA ALLA PAG. 1. — N^o 1, medaglia del conte Rogero inedita presso l'autore: n^o 2, suggello in un diploma di re Rogero dall'archivio arcivescovale di Messina; n^o 3, medaglia bilingue di re Guglielmo I^o; n^o 4, suggello in cera rossa di re Guglielmo II^o dall'archivio della cattedrale di Palermo.

VIGNETTA ALLA PAG. 3. — Parte degli ornamenti a musico di una camera nel real palagio di Palermo.

VIGNETTA ALLA PAG. 5. — Sepolcro porfiritico di re Guglielmo I^o nella cattedrale di Monreale, come esisteva pria dell'incendio del 1811.

VIGNETTA ALLA PAG. 23. — Bassorilievo in marmo bianco appartenente alla chiesa di S. Mari dell'Ammiraglio, oggi situato a guisa di architrave sulla porta del parlitorio del monastero.

VIGNETTA ALLA PAG. 43. — Castello dell'antica città di Alcamo sul monte Bonifato.

TAV. I. Pianta del tempio di Monreale.


— II. Pianta della sola del tempio di Monreale.

— III. N^o 1, prospetto anteriore; n^o 2, posteriore del tempio di Monreale.


— IV. Porta del tempio di Monreale. — *N.B.* Nella parte superiore della tavola si leggono le iscrizioni apposte ad ogni riquadro.

— V. Ornamenti e rabeschi. N^o 1 e 2, fronta e lato del battente di bronzo della porta principale del tempio di Monreale; n^o 3, fregio a musico nell'interno del medesimo tempio; n^o 4, meandri moreschi tratti dall'Alambra; n^o 5, riquadri del Barisano nelle imposte di bronzo della porta nel lato del suddetto tempio; n^o 6, riquadri nella porta del Bonanno.


- TAV. VI. Interno della basilica di Monreale.
- VII. Spaccato sulla linea A, B, verso l'abside.
 - VIII. Spaccato longitudinale.
 - IX. Spaccato sulla linea B, A, verso la porta.
 - X. Dettagli de' mosaici della nave.
 - XI. Solio reale.
 - XII. Porta di bronzo nel lato settentrionale del tempio, opera di Barisano da Trani.
 - XIII. Metà della pianta del chiostro nel monastero de' Benedettini in Monreale.
 - XIV. Capitelli nell'anzidetto chiostro. Alla fig. 3^a si vede quello, in cui è rappresentato Guglielmo che presenta l'archetipo del tempio alla Beata Vergine.
 - XV. Pianta della cappella del Real Palazzo in Palermo.
 - XVI. Spaccato verso l'abside; *idem* verso il solio.
 - XVII. Spaccato longitudinale.
 - XVIII. Pianta della cattedrale di Cefalù.
 - XIX. Fig. 1, prospetto; fig. 2, parte posteriore.
 - XX. Spaccato verso l'abside.
 - XXI. Spaccato longitudinale. — *N.B.* I due capitelli appartengono alle colonne colossali che sorreggono l'arco della solea.
 - XXII. Chiostro del monastero attiguo alla cattedrale. — Fig. 1, pianta; fig. 2, alzato; fig. 3, capitelli.
 - XXIII. Pianta della chiesa di S. Maria dell'Ammiraglio in Palermo. — *N.B.* La chiesa primitiva è quella ombreggiata; l'aggiunta è a semplici contorni. *a, b*, muro abbattuto; *c, d*, linea fin dove la nuova chiesa fu continuata a livello dell'antica; *e*, sito ove vedesi il quadro a mosaico dell'ammiraglio Giorgio; *f*, quello del re Rogero.
 - XXIV. Spaccato e campanile della chiesa di S. Maria dell'Ammiraglio.
 - XXV. Pianta e spaccato della chiesa di S. Cataldo in Palermo.
 - XXVI. Fig. 1, pianta; fig. 2, alzato; fig. 3, capitello e base della diruta chiesa di S. Giacomo La Mazara. — Si avverte che per errore dell'incisore il lucido della pianta fu messo all'inverso, di modochè il campanile è marcato alla sinistra, mentre trovasi a destra. Fig. 4, pianta; fig. 5, alzato; fig. 6, capitello e base della chiesa di S. Pietro la Bagnara in Palermo.
 - XXVII. Quadro comparativo delle chiese occidentali ed orientali.
 - XXVIII. Chiese di Sicilia anteriori al secolo XIII^o.









Piazza della Sola
 El. N° 40 di Montreal





PROSPECTO ANTICHIOR E POSTERIORE DEL TEMPIO DI S. NERVA.


142



ST. PETER'S BELL

THE BELL

1. The Bell	2. The Bell	3. The Bell	4. The Bell
5. The Bell	6. The Bell	7. The Bell	8. The Bell
9. The Bell	10. The Bell	11. The Bell	12. The Bell
13. The Bell	14. The Bell	15. The Bell	16. The Bell
17. The Bell	18. The Bell	19. The Bell	20. The Bell
21. The Bell	22. The Bell	23. The Bell	24. The Bell
25. The Bell	26. The Bell	27. The Bell	28. The Bell
29. The Bell	30. The Bell	31. The Bell	32. The Bell
33. The Bell	34. The Bell	35. The Bell	36. The Bell
37. The Bell	38. The Bell	39. The Bell	40. The Bell
41. The Bell	42. The Bell	43. The Bell	44. The Bell
45. The Bell	46. The Bell	47. The Bell	48. The Bell
49. The Bell	50. The Bell	51. The Bell	52. The Bell
53. The Bell	54. The Bell	55. The Bell	56. The Bell
57. The Bell	58. The Bell	59. The Bell	60. The Bell
61. The Bell	62. The Bell	63. The Bell	64. The Bell
65. The Bell	66. The Bell	67. The Bell	68. The Bell
69. The Bell	70. The Bell	71. The Bell	72. The Bell
73. The Bell	74. The Bell	75. The Bell	76. The Bell
77. The Bell	78. The Bell	79. The Bell	80. The Bell
81. The Bell	82. The Bell	83. The Bell	84. The Bell
85. The Bell	86. The Bell	87. The Bell	88. The Bell
89. The Bell	90. The Bell	91. The Bell	92. The Bell
93. The Bell	94. The Bell	95. The Bell	96. The Bell
97. The Bell	98. The Bell	99. The Bell	100. The Bell




1012. J. P. 1861. N. 1012.






das Krautband.



das Kranzband.



das Kranzband.






Serravallo del.

del. M. M. M.

INTERNO DELLA BASILICA DI MONREALE 59






SEGNATO SULLA LINEA D'ACQUA VERSO L'ABSIDE

Scala 1:1000

TEMPIO DI MONREALE









SPACCA


TEMPIO



LONGITUD. SECTION

DE MONTECALE






Scala ——— 10 ——— 20 ——— 30 ——— 40 ——— 50 *Scalini*


SPACCATO SULLA LINEA B.A. VERSO LA PORTA


TEMPIO DI MONREALE






DETTAGLIO DELLA NAVE DEL TEMPIO DI MONREALE





SOLID REALE






PORTA DI CRONZO NO. 1 AND SETTEMBRIONE.

6. 1866. 11






METÀ DELLA PIANTA DEL CHIOSTRO DI MONREALE

La scala è in m.

Scala 1/2







Scala di 1 Pollice = 4 Piedi.

CAPITELLI CHIOSTRO DI MONREALE

Capitelli in stile


Capitelli in stile






PLAN OF THE HOUSE OF THE BISHOP OF LONDON





SPACCATO SULLA LINEA A B. VERSO L' ABSIDE.



SPACCATO SULLA LINEA B A. VERSO IL SOGLIO.


CAPPELLA DEL. REAL. PALAZZO

Scala 1/100


G. B. Piranesi

G. B. Piranesi










PIANTA DELLA CATTEDRALE DI ...





Prospetto e parte posteriore della Cattedrale di Epistyle

Amalgamati da


Luigi Carli 1855






Scala 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

SPACCATO SULLA LINEA A.B. DELLA CATTEDRALE DI CEFALÙ





SECCATO LONGITUDINALE DELLA CATTEDRALE DI CEFALÙ



G. Valiani

Architettura

Tab. XX in 2. ed.



7




2




CHIOSTRO ATTIGNO ALLA C. D. S. DI CEFALU





PIANTA DELLA CHIESA DI S. DONATO IN AREZZO





Disegnato da G. B. Piranesi


SEZIONE E CAMPANILE DELLA CHIESA DI S. MARIA DELL' AMIRAGLIO

1756








Fig. 1. Vista interna della cappella di S. Calisto.





PIANTA E SPACCO DELLA CAPPELLA DI S. CALISTO










CHIESA DI S. GIACOMO LA MAZARA E S. PIETRO LA BAGA





CHIESE




11. S. Maria in Roma IV. Sec.



S. Agnese in Roma IV. Sec.




S. Prisco in Roma IV. Sec.



S. Apollinare in Roma IV. Sec.



S. Maria e Marcella in Roma IV. Sec.




S. Pietro in Vinco, reformato VIII Sec. in Roma VIII. Sec.




S. Giovanni a porta Lata in Roma VIII. Sec.




S. Marcello in Roma IX. Sec.



S. S. Spirito in Firenze IX. Sec.




S. Cecilia in Roma IX. Sec.




S. Eustachio in Roma IX. Sec.


CHIESE



S. Sofia in Costantinopoli VI. Sec.



S. Vitale in Ravenna VI. Sec.





S. Marco in Venezia X. Sec.




S. Prisca in Anagni X. Sec.

QUADRO COMPARATIVO DELLE CHI

CCIDENTALI



RIENTALI



SE OCCIDENTALI ED ORIENTALI



CHIESE DI SICILIA ANTERIORI AL SECOLO XIII.

Chiesa di S. Maria di M. S. XII




Chiesa di S. Maria di M. S. XII




Chiesa di S. Maria di M. S. XII



Chiesa di S. Maria di M. S. XII



Chiesa di S. Maria di M. S. XII




Chiesa di S. Maria di M. S. XII



Chiesa di S. Maria di M. S. XII




Chiesa di S. Maria di M. S. XII



Chiesa di S. Maria di M. S. XII



Chiesa di S. Maria di M. S. XII



Chiesa di S. Maria di M. S. XII



Chiesa di S. Maria di M. S. XII



Chiesa di S. Maria di M. S. XII

Chiesa di S. Maria di M. S. XII







